

육상경기장과 용기구 및 장비 규칙

2020-2021

1. 공인 육상경기장 시설과 로드레이스 코스 및 경보경기코스 규칙

2002년 1월 25일 수정
 2005년 1월 19일 수정
 2010년 3월 19일 수정
 2013년 1월 31일 수정
 2014년 7월 25일 개수정
 2016년 1월 12일 개수정
 2018년 1월 24일 개수정
 2020년 1월 20일 개수정

제1조 공인제도가 설정되어 있는 목적은, 육상경기의 연습과 경기 대회 운영이 지장 없이 진행되고, 따라서 그 경기장에서 수립된 제기록이 충분히 신뢰받을 수 있도록 각 경기장의 건설·정비·유지를 지도하고, 대한육상연맹규약 제2장 3조(목적)에 있는 목적을 달성함에 있다.

제2조 공인 육상경기장, 공인 로드레이스 코스, 공인경보경기코스로 (이하, 공인 경기장·로드레이스 코스·경보경기 코스로 칭한다)는, 대한육상연맹 경기규칙에 따라 공식 육상경기대회를 개최할 수 있는 충분한 정밀도가 있는 적절한 시설이 되어 있음을 본 연맹이 인정하는 것이다.

1) 종합경기장 종별 규정

		제 1 종	제 2 종	제 3 종
1주의거리		400m	400m	400m
거리의 공차		1/10,000 (+4cm) 이내	1/10,000 (+4cm) 이내	+4cm 이내
주 로	직선주로	* 너비 9.76m 8레인 이상 (9레인권장) * 길이 140m 이상 * 직선주로 (100m) 2개소 시설 (140m 이상) <신설경기장 설계 시 적용>	좌 동	좌 동
	곡선주로	너비 9.76m (8레인)	좌 동	좌 동

	제 1 종	제 2 종	제 3 종
3,000m 장애물 레이스 설비	필요 (급배수시설 설치)	좌 동	좌 동
로드레이스 코스 경보경기 코스	필요시 (전국체육대회 개최지는 필수)	필요시	없어도 무방
전광판	필요	좌 동	필요시 설치
사진판독실 (경기장 피니시지점 스탠드 상단) 4m×6m	- 전면 통유리로 설치 - 에어컨 설치 - 영상케이블 설치 (전광판실과 연동) - 광랜 설치(경기장 피니시 지점 잔디 쪽과 연동)		필요시 설치
준비운동장 (Warm-up Area)	필요, 400m트랙 직선 6레인, 곡선 4레인 이상 (필드연습장의 위치는 주경기장과 동일한 위치에 시설하도록 함) - 100m ² 의 창고설치	직선 140m 6레인 이상 (준비운동장 시설물 참조)	좌 동
	- 준비운동장에서 주경기장으로 진입하는 동선에 합성고무 시설 (폭 3m) - 대형시계 설치(육상경기 대회시 참가자 소집시간 알림 시계로 활용)		
각종 투척장과 각종 도약장	각 2개소	각 2개소	각 1개소 이상
	단, 원반, 해머 서클은 겸용도 가능		
원반, 해머던지기 그물장 (포설확인 시 설치)	1개소 (알루미늄 또는 스테인리스로 고정시켜야 하며, 분리하여 이동이 될 수 있도록 제작) 앞 문구 4개 10m, 뒷 그물틀 7개 7m	좌 동	좌 동
포환던지기 서클 앞 스톱보드 (포설확인 시 설치)	2개소	좌 동	좌 동
멀리뛰기장 발구름판 (포설확인 시 설치)	16개	16개	8개

	제 1 종	제 2 종	제 3 종
멀리/세단뛰기 모래사장 및 장애물경기 물웅덩이 덮개 설치 (포설확인 시 설치)	- 멀리/세단뛰기 모래사장에 덮개 시설 (방수포:고정식) - 장애물경기 물웅덩이에 덮개시설(스테인리스 재질에 표면 합성고무 포설)	좌 동	좌 동
멀리/세단뛰기 경기장 착지지점 (모래사장) 급배수 시설	경기대회 시 우천과 건기로 인한 착지지점(모래사장) 급배수 시설		
본부석 및 관람석	필 요	좌 동	좌 동
목욕장 및 샤워실	남·녀 각 2개소 이상	좌 동	좌 동
화장실	남·녀 각 6개소 이상	좌 동	좌 동
탈의실	200명 이상 수용할 수 있을 것	100명 이상 수용할 수 있을 것	이용할 수 있는 설비가 필요
용기구 창고	300m ² 이상의 용기구 창고를 경기장 내 1층에 반입/반출이 용이한 곳에 두어야 한다. (경기장 출입문 인근) 창고 출입문은 높이 3m, 너비 5m 자동 셔터문을 설치 한다.	좌 동	150m ² 이상의 용기구 창고를 경기장 내에 둔다.

주) 주경기장과 준비운동장(Warm-up Area)과의 거리는 직선 100m 이내를 권장한다.

	제 1 종	제 2 종	제 3 종
웨이트 트레이닝장	200㎡ 이상의 트레이닝장을 설치할 것 (트레이닝장 품목 내역 참조)		필요시 설치
트랙.필드 포장재	제1종, 제2종, 제3종 모두 합성 포장재가 필요. (주경기장과 준비운동장의 바닥재 재질은 동일하여야 하며, 합성고무 방식은 롤메트 방식과 우레탄 액상 방식으로 나눌 수 있다. 바닥재의 두께는 규칙 5장 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙에 따른다.) 주경기장의 잔디는 천연잔디로 시설하여야 하며, 1종경기장의 준비(보조)운동장의 잔디 또한 천연잔디로 시설한다.		
전기 기기 및 중계케이블 배관	컴퓨터 단말기 기타 전원을 필요로 하는 기기의 배선을 매설할 것(경기장 결승지점 안쪽(잔디)과 트랙 바깥쪽) 전기 배선은 각 코너 4곳과 원호 2곳, 멀리/세단뛰기 경기장 2곳(양쪽 모래사장 옆 스탠드 쪽 벽면)으로 설치한다(중계케이블 설치: 필요 시).		
경기장의 배수시설	강우 직후(약20분 이내)에도 대회와 훈련이 가능할 수 있도록 배수 시설이 되어 있어야 함. (규칙 5장 제3조 참조) 멀리/세단뛰기 발구름판 박스, 장대높이뛰기 폴 박스, 원반/해머던지기 및 포환던지기 서클표면 내 직경 50mm의 배수구와 직경 100mm 이상의 배수관을 설치하고 이물질 방지에 따른 덮개를 만들어야 한다.		
경기장의 살수 시설 설치	살수 전 15개소 이상 상설할 것	살수 전 8개소 이상 상설할 것	좌 동
경기장과 경기장외와의 경계	경기장의 황폐화 파손을 막고 경기 대회때의 혼란을 방지할 정도의 견고한 경계가 필요	좌 동	좌 동
관람석과 트랙과의 경계	관람자의 경기장 내에 출입을 못하도록 설비할 것	좌 동	좌 동

	제 1 종	제 2 종	제 3 종
경기장에서 개최할 수 있는 경기대회 표준	국제대회, 전국체육대회, 전국규모대회	전국규모대회	시.도대회 (도민체육대회 등)

KAAF 규칙의 레인 너비는 1.22m(±0.01m)로 한다.

2) 종목별경기장 규정

구 분	트랙경기장	도약경기장	투척경기장
경기장 규격	400m (거리의 공차 1/10000+4cm)너비(8레인) 길이 140m 이상	각 2개소	각 1개소 이상 단, 원반, 해머 서클은 겸용
화장실 및 탈의실	남.여 각 3개소	좌 동	좌 동
합성포장재	전천후 포장재	좌 동	천연잔디 및 마사토경기장 단, 창던지기 도움닫기 주로는 합성포장재 포설
전기 기기 배관	3개소 이상 설치	2개소 이상 설치	좌 동
경기장의 배수시설	필 요	필 요	필 요
경기장의 살수시설	살수 전 8개소	2개소	좌 동
경기장에서 개최할 수 있는 경기	종목별 단일대회(기록회)	좌 동	좌 동

주) 종목별경기장에서 대회를 개최할 시 3개월 이전에 사전점검을 받아야 함.


3) 로드레이스 코스 공인 등급규정

- (1) 목 적 : 경기장 공인 시 1, 2, 3종으로 공인하고 있는 만큼 로드 레이스 코스도 등급을 구분하여 대회와 원활과 안전을 기하고자 함.
- (2) 공인절차 : 대회 주최 측에서는 대회장소로 사용할 도로의 지도와 운영계획서를 시·도연맹에 제출하여 시·도연맹에서 대회가 가능한지를 판단하여 적합하다고 사료될 경우 대한육상연맹에 코스 공인을 요청한다.
- (3) 등급규정


구분	A급 코스	B급 코스	C급 코스	비 고
코스 지도	모든 대회관계자가 대회코스를 인지할 수 있도록 도로의 모든 지점을 표시한 지도	좌 동	좌 동	예:건물명, 호수, 도로명칭 등
코스 거리	42.195km, 21.0975km, 10km	좌 동	좌 동	
코스 설계	스타트지점과 피니시 지점간의 직선거리는 총거리의 50% (21.0975km) 이하로 설계되어야 하며, 스타트지점과 피니시 지점 간의 고도 감소가 1/1000 (0.1%)을 초과해서는 안된다.	좌 동	좌 동	
코스 왕복 코스	도로의 너비는 선수들이 경기에 충분히 임할 수 있는 도로이어야 하고 스타트에서 5km까지는 편도 3차선 이상으로 한다.	도로의 너비는 선수들이 경기에 충분히 임할 수 있는 도로여야 하고 스타트에서 5km까지는 편도 2차선 이상으로 한다.		

구분	A급 코스	B급 코스	C급 코스	비 고
순환코스	도로의 너비는 선수들이 경기에 충분히 임할 수 있는 도로여야 하고 스타트에서 5km까지는 편도 2차선 이상으로 한다.	좌 동		
스타트 지점	선수권대회 등 전문선수만 참가할 경우에는 경기장 내에서 스타트 할 수 있으나, 생활체육 참가자와 병행 할 경우는 광장 또는 도로에서 스타트하는 것을 권장한다.	좌 동	참가자가 5000명 이상의 대회일 경우 광장 또는 도로에서 스타트 하는 것을 권장한다.	
공인 기간	5년으로 한다.	좌 동	좌 동	도로공사로 인하여 주로가 변형되었거나 우회도로가 발생하였을 경우에는 재공인을 받아야 한다.
개최 가능 대회	국제대회, 전국체육대회, 전국대회	전국체육대회, 전국대회	일반소규모 대회	

2종, 3종 준비운동장(Warm-up Area)




- 5레인, 6레인은 100mH, 110mH Point를 그려 넣을 것
- 1레인과 6레인 옆으로 선수가 되돌아 올 수 있는 여분을 폭 2m 이상 마련한다.
- 준비운동장 주위에 식수대, 화장실, 벤치 등 편의시설을 설치할 것
- 준비운동장 주위에 선수들의 안전을 위해 가드레일을 설치할 것




- 도움닫기 및 모래사장 주위에 시기한 선수가 되돌아 갈 수 있는 폭 2m 이상의 여분을 마련한다.

원반/해머던지기
동심원 서클



이동식 서클 설치

포환던지기 서클



투사각포시 스톱보드

※ 서클은 경기장 규격과 동일하게 설치하여야 하며, 1종경기장의 준비(보조)운동장은 주경기장과 동일한 그물장을 설치하여야 한다.

경보경기실격 고지판

	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm
10cm	회차 Bib	1	2	3	비 고	회차 Bib	1	2	3	비 고
10cm										
10cm										
10cm										
10cm										
10cm										
10cm										
10cm										

웨이트 트레이닝장 기구 설치물 내용

Squat	2대, 원판은 1대당(300kg 정도 × 2)바 포함 원판 = 25kg×4/ 20kg×4/ 15kg×2×4/ 10kg×4/ 5kg×4 진열대 포함
역도바닥대	마루 바닥에 300cm×300cm 고무판 시설
Snatch용 기구	227cm 바에 원판 무게 150kg 바 2대
Power Clean용 기구	25kg×2/ 20kg×2/ 15kg×2/ 10kg×2/ 5kg×2 진열대 포함
Bench Press용 기구	3대 이상, 1대에 원판 150kg 바 포함 25kg×2/ 20kg×2/ 15kg×2/ 10kg×2/ 5kg×2 진열대 포함
Incline Bench용 기구	1대 원판 150kg 바 포함 25kg×2/ 20kg×2/ 15kg×2/ 10kg×2/ 5kg×2
바벨	5kg 7.5kg 10kg 12.5kg 15kg 17.5kg 20kg 25kg 진열대 포함
덤벨 <중량>	10kg(쌍) 11kg(") 12kg(") 13kg(") 14kg(") 15kg(") 16kg(") 17kg(") 18kg(") 19kg(") 20kg(")
덤벨 <경량>	1kg(쌍) 2kg(") 3kg(") 4kg(") 5kg(") 6kg(") 7kg(") 8kg(") 9kg(") 2세트 진열대 포함
Leg Extension 기구	각 1대
Leg Curl용 기구	각 1대
Leg Press 기구	1대
Lat Pull-Down 기구	1대
Butterflying 기구	1대
인크라인 벤치	2대
일반 벤치	3대
Sit-ups Board	다이 3대
Leg Lift Board	레그리프트보드(하복근) 2대
Romans Chair	2대
턱걸이 대	1대
매트	20m 정도
Calf Raise 기구	1대 (카프레이즈)

Wall Bar(늑목)	2열 1조
중량봉 20kg	4개
경량봉 10kg	4개
벨트맞사지대	2대
테이블롤러 맞사지대	1대
트위스트 머신	2대
러닝머신	2대
사이클 머신	2대

제3조 공인경기장은, 위(별표)의 3종류로 나눌 수 있다.

제4조 제1종 육상경기장에 있어서는 육상경기 시설과 용기구 및 장비 관리요원을 두어야 한다.

제5조 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스는 도로이어야 한다. 단, 스타트 지점과 피니시 지점은 경기장내에 설치하도록 권장한다. 부득이한 사정으로 경기장 외에 설치할 경우에는 경기대회의 개최에 지장이 없는 장소이어야 한다.

제6조 공인경기장과 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스의 계획 법과 시설에 관한 세칙에 대하여는 별도로(3장, 4장) 정한다.

제7조 공인경기장·로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스의 공인을 받으려면, 그 경기장의 설계도 또는 안내도 등에 경기장 또는 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스 공인신청서를 첨부, 그 소재지의 육상연맹을 경유하여 본 연맹에 제출하여야 한다.

제8조 전조의 신청을 접수한 경우, 본 연맹은 원칙적으로 3명 이상의 검정원을 파견하여야 한다. 파견비용은 본연맹 여비규정에 의하여 본 연맹에서 부담한다.

제9조 파견 된 시설위원의 보고서가 규정과 규칙에 준하여 이상이 없을 경우 본 연맹에서 이사회의 승인(보고사항으로 조정 가능)을 얻어 공인증을 교부한다. 공인의 유효기간은 5년간으로 한다. 단, 기간 중에 개조 또는 변경한 경우에는 재공인 신청을 하여야 한다.

제10조 재공인의 신청은 기간만료 6개월 전에 재공인 신청을 권고하며 재공인기간이 지난 경우에는 신규공인으로 신청한다.

제11조 공인경기장·로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스가 공인을 득한 후 용도 변경등 공인 조건에 부적당한 사실이 발생한 경우에는 공인을 취소할 수 있다.

제12조 합성포장재 경기장에 대해서는 별도로 세칙을 정한다.

제13조 ① 공인료는 별표와 같으며, 모든 공인료 납부는 공인신청 시 본 연맹에 납부하여야 한다. 이 공인료는 유효기간 중에 변동이 있어도 반환하지 않는다. 공인 유효기간 중에 그 종별을 승격시킬 경우에는, 새로 합격된 종별에 해당하는 공인료의 차액을 납부함으로써, 전 공인기간중에 이어 계속 공인된다. 또는 새로 합격된 종별에 해당하는 공인료를 전액 납부한 경우에는, 새로 공인기간을 5년간으로 할 수 있다.

② 덧씌우기와 라인마킹 스포츠헤빈을 보수할 시에는 공사 완료 후 대한육상연맹에 재확인을 받아야 한다.

공인료(제13조)

□ 육상경기장

종 별	공 인 료	재 공 인 료
제1종	15,000,000	9,000,000
제2종	9,000,000	6,000,000
제3종	4,500,000	3,000,000
종목별경기장 공인료	3,000,000	
육상경기장 포설확인료	6,000,000	
스포츠캐빈 확인료	2,000,000	
라인마킹 보수확인료	2,000,000	
육상경기장 자문료(1회)	1,500,000	
육상경기장 설계 도면자문료 (경기구역 등)	800,000	

※ 상기내용이 미비 되어 재검정할 시에는 파견요원의 출장비용을 본 연맹 시설위원 출장기준에 준하여 요청기관에서 부담한다.

□ 로드레이스 코스 및 경보경기코스

종 별	공 인 료	재 공 인 료
마라톤 코스 (42.195km)	4,500,000	3,000,000
하프마라톤 코스 (21.0975km)	4,500,000	3,000,000
경보경기 코스 및 하프마라톤코스 미만	1,500,000	1,000,000

주) 마라톤코스과 하프마라톤코스(이하 코스)가 동일한 코스가 아닐 시에는 하프마라톤코스(이하 코스) 공인료를 추가 납부토록 한다.

제14조 공인료는 4년마다 개정 할 수 있다.

2. 육상경기장 용기구 및 장비 검정규칙

1962년	11월	일	개	정
1968년	1월	일	개	수정
1976년	5월	12일	개	수정
1980년	12월	일	개	수정
1988년	2월	일	개	수정
1991년	1월	일	개	수정
1997년	12월	4일	개	수정
2002년	1월	25일	개	수정
2005년	1월	19일	개	수정
2010년	3월	19일	개	수정
2013년	1월	31일	개	수정
2014년	7월	25일	개	수정
2016년	1월	12일	개	수정
2018년	1월	24일	개	수정
2020년	1월	21일	개	수정

제1조 본 연맹이 주최·공동주최 또는 주관하는 경기대회에서 사용할 수 있는 용기구 및 장비로서 필요로 하는 것으로 대한육상연맹 경기규칙 제161조, 제168조~제193조에 기재되어 있다.

제2조 용기구 및 장비의 검정을 받고자 하는 제조업체는, 그 종류와 수량을 기입한 서류에 검정료를 기재하여, 제출하여야 한다.
단, 납부된 검정료는 반환하지 않는다.

제3조 검정은 본 연맹에서 지정한 장소에서 검정한다. 단, 검정 7일전까지 사무처에 접수하지 않은 것은 검정하지 않는다.

제4조 긴급을 요하는 검정과 기타 특별한 사유가 있을 경우에는, 검정의 기일 외라도 검정을 할 수 있다. 단, 이 경우의 검정비용은 검정을 받는 업체에서 제경비를 부담하여야 한다.

제5조 검정은 본 연맹 시설위원회 또는 특별히 임명을 받은 자가 시행한다.

제6조 검정에 합격된 용기구 및 장비에는 본 연맹에서 제작한 검정 스티커를 부착한다.

제7조 검정료는 별표와 같이 정한다.

제8조 검정료는 2개년마다 개정할 수 있다.

제9조 (공인 및 검정료 징수)

공인 및 검정료는 국제관례와 기타 비용 등을 감안하여 본 연맹 시설위원회에서 검토하여 이사회의 승인을 받아 시행한다.

검정 단 가 표

순	품 명	단 위	검정료
1	스타팅 블록	1세트	7,500
2	사진촬영대	1대	100,000
3	배턴	1개	1,500
4	레인번호 표식	1조	40,000
5	허들	1대	8,000
6	SC용 이동허들(남.여)	1조	210,000
7	SC용 이동허들 수레	1조	40,000
8	허들운반차	1대	25,000
9	스타터용 확성장치	1조(8개)	100,000
10	풍속측정계	1대	150,000
11	주회표시기(디지털)	1대	100,000
12	주회표시기(수동)로드용 포함	1대	20,000
13	사진판정장치	1세트	1,000,000
14	스타터대	1개	25,000
15	경기용 신호총	1정	20,000
16	브레이크라인 표식기	1조	10,000
17	경보경기 경고게시판	1개	20,000
18	경보경기 경고원판	1조	15,000
19	발구름판	1개	10,000
20	발구름판 표식	1개	2,000
21	멀리,세단뛰기 거리표시기	1개	30,000
22	높이뛰기 지주	1조	30,000
23	" 매트	1세트	300,000
24	" 크로스바	1개	7,500
25	" 고도계	1개	30,000
26	장대높이뛰기 지주(원통형)	1조	400,000
27	" 매트	1세트	500,000
28	" 크로스바	1개	7,500
29	" 장대(폴)	1개	50,000
30	" 장대(폴) 거치대	1대	25,000
31	" 고도계	1개	35,000
32	" 추거기	1개	10,000
33	매트 운반차	1대	50,000

순	품 명	단 위	검정료
34	필드구역 표식	1조(2개)	10,000
35	필드선수용 거리 표시마커	1세트(240개)	60,000
36	필드용 시기허용시간 통고기	1대	150,000
37	필드경기결과 표시기(수동)	1개	75,000
38	필드경기결과 표시기(디지털)	1개	300,000
39	풍향기	1개	4,000
40	포환	1개	10,000
41	원반	1개	10,000
42	해머	1개	12,000
43	창	1개	25,000
44	포환던지기 스톱보드	1개	10,000
45	이동용 해머던지기 서클	1개	60,000
46	투척용 각도표시	1조	3,000
47	원반/해머 그물장	1세트	500,000
48	포환 거치대	1대	12,000
49	원반 거치대	1대	12,000
50	해머 걸이대	1대	12,000
51	창 꽃이대	1대	12,000
52	과학계측기	1대	1,000,000
53	투척용 페그	1조(30개)	13,000
54	투척거리 표식	1개	30,000
55	베스트 8표식	1개	25,000
56	최고기록 표식	1개	25,000
57	차회투척순서 표시기	1개	9,000
58	리본로드	1개	15,000
59	마라톤 거리표식	전체	100,000
60	시상대	1조	80,000
61	배터리카(골프카)	1대	500,000
62	무인카	1대	150,000
63	포환이동 레일	1대	50,000
64	발구름판 대체용 공구	1세트	10,000
65	무전기	1조(15개)	150,000
66	공식계측장비(투척경기용)	1세트	100,000

3. 육상경기장 공인에 관한 세칙

1991년	7월		수정
1991년	12월	4일	수정
2002년	1월	25일	수정
2005년	1월	19일	수정
2010년	3월	19일	수정
2013년	1월	31일	수정
2014년	7월	25일	개·수정
2016년	1월	12일	개·수정
2018년	1월	24일	개·수정
2020년	1월	20일	개·수정

제1조 육상경기장의 거리계측은 다음 각 항에 의하여 행한다.

- 1) 계측기준 : 초석과 각석의 금구를 기준으로 한다. 따라서 이들의 설치에는 충분한 정확성이 있어야 한다.
- 2) 계측기구 : 과학계측장비(광파), 레벨측정기, 강철온도보존자 및 10kg 용수철저울을 사용한다.
- 3) 계측방법 : 곡선주로에 있어서는 초석에서부터 곡선주로의 내측모서리(주로와의 경계선)까지를 계측기구를 사용하여 적어도 10°마다 mm단위까지 계측한다.
- 4) 실제거리 산출 : 사용한 줄자의 눈금의 편차와 측정 때의 온도에 의한 신축을 보정한다. 거리측정시의 표준온도는 섭씨 20°로 하고 아래의 공식에 의한다.

$$L_{20^{\circ}} = L_t[1 + \alpha(t - 20)]$$

단, $L_{20^{\circ}}$ = 20°에 있어서의 실제의 길이, L_t = 줄자의 눈금의 편차를 보정한 길이, t = 계측때의 줄자의 온도, α = 줄자의 팽창률.

- 5) 곡선주로의 계산법 : 초석과 곡선주로선의 거리를 시설규정에 의거 계측한다. 전항의 방법으로 산출한 실제길이의 평균(실측반경)에 30cm를 가산하여(계산반지름), 원주율(3.1416)을 곱해서 계산한다.

단, 2레인부터는 계산반지름은 실측반경에 20cm를 가산한 것이다.

- 6) 1주 거리의 허용오차는 공인 육상경기장과 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스 규칙 제3조에 명시된 바와 같다.

단, 마이너스(-)는 인정되지 않는다.

제2조 1) 주로 및 도약·투척의 각 도움닫기주로의 허용 경사도는 너비에서 100분의 1(높이뛰기 250분의 1) 달리는 방향에서 1,000분의 1 이하로 한다. 필드경기장의 허용경사도도 이에 준한다.

2) 트랙/필드경기장에서 잔디쪽 교차지점의 허용 높이는 0으로 하고 잔디의 증양은 20cm가 초과하면 안된다.

제3조 레벨을 측정할 경우에는 다음 사항에 주의하여야 한다.

1) 높이뛰기의 도움닫기주로는 계측 기준대와 지주대 및 발구름 장소와 동일수준으로 한다.

2) 멀리뛰기와 세단뛰기의 도움닫기주로는 발구름판 및 착지장소의 상단 높이와 동일수준으로 한다.

3) 장대높이뛰기의 도움닫기주로는 박스의 상단과 지주대 및 발구름 장소와 동일수준으로 한다.

4) 창던지기 도움닫기주로는 원호 및 전면의 필드의 지표와 동일수준으로 한다.

5) 각 투척서클의 설치는 경기규칙 제187조 32.6 ~ 32.8을 참조한다.

제4조 초석은 원의 중심에 설치한다. 초석 상면의 수준은, 설치한 지표의 수준보다 $2\text{cm} \pm 6\text{mm}$ 낮은 것이 좋다. 각석은 곡선주로와 직선주로와의 경계점 또는 반지름이 다른 원호의 경계점에서 주로의 양측에 설치하되 트랙의 면과 동일수준으로 한다.

제5조 초석 및 각석은 화강암 또는 이와 동일한 돌 또는 콘크리트 블록에 금속판을 고정시킨 것이며, 최상부는 약 $5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 의 평면으로 하여 이에 금속판의 간격은 초석에 +표, 각석에는 세로로 | 표이다.

제6조 곡선주로에 있는 각종 스타트 라인 각종 릴레이레이스의 테이크오버존과 각종 허들의 위치 등에는 각도로 계산하여 표시를 한다. 표시는 주로의 양측의 가쪽에 명확하게 내구성 있는 것으로 고정 시킨다.

제7조 트랙의 연석은 알루미늄, 스테인리스 등 경질의 것으로 하고,

하부는 콘크리트로 기초지반에 고정시켜 표면 배수가 잘 되게 설치한다. 단, 상시 근무하는 관리인이 있을 경우 연석의 일부를 빼었다 맞추었다 할 수 있다. 연석의 높이는 5cm로 한다.

제8조 각 스타트라인의 후방 및 피니시라인의 전방에는 다음과 같은 공간을 두어야 한다.

스타트라인의 후방	피니시라인의 전방
5m 이상	25m 이상

제9조 경기장은 우천 시 배수가 잘되어야 한다. 파진 곳이 없고 딱딱하지 않으며, 탄력성이 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.

제10조 3,000m 장애물 레이스의 시설은 다음과 같이 한다.

- 1) 3,000m 장애물의 물웅덩이는 제3과 제4코너 사이의 일반 주로의 안쪽 또는 바깥쪽의 연석에 근접하여 설치하고, 또 물웅덩이에 접해서 고정시킨 장애물(고정 장애물이라 한다)을 설치한다.
- 2) 물웅덩이는 배수관을 설치하여 급/배수가 신속히 되고 경기 중에는 만수상태에 있도록 설비한다.
- 3) 물웅덩이까지의 사이에 주로의 연석을 뚫을 수 없는 곳에는 백색라인을 5cm의 너비로 긋고 물웅덩이 덮개를 설치하여야 한다.
- 4) 물웅덩이 길이, 너비 등의 시설은 경기규칙 제169조 23.6을 참조한다.
- 5) 물웅덩이 고정허들의 높이에 관한 내용은 경기규칙 제169조 그림(b)를 참조한다.

제11조 멀리뛰기와 세단뛰기의 시설은 경기규칙 제184조~제186조를 참조한다.

제12조 높이뛰기의 시설은 경기규칙 제181조~제182조를 참조한다.

제13조 장대높이뛰기의 시설은 경기규칙 제181조, 제183조를 참조한다.

제14조 창던지기의 시설은 경기규칙 제187조, 제193조를 참조한다.

제15조 각종 경기장에 있어서 멀리뛰기와 세단뛰기, 원반던지기와 해머던지기의 서클 설비는 각기 겸용하여도 좋다.

※ 포환, 원반, 해머던지기 경기장(준비운동장 포함)의 서클에는 합성고무 덮개 설치

제16조 포환던지기와 원반던지기 및 해머던지기 시설은 경기규칙 제187조~제190조를 참조한다.

제17조 경기장에 비치할 용구 및 기구는 별표와 같다.

육상경기장 시설 및 경기장 구비 용구 및 기구 현황(제17조 별표)

□ 전국체육대회 및 각종전국대회 개최 시에는 필수구입/필요시구입 품목을 일체 구입 하여야 함.

□ 공인육상경기장에는 경기대회 및 선수들의 훈련을 위해 용구 및 장비가 상시 비치되어 있어야 한다.

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
트 랙	* 경기용품				
스타팅블럭	견고하고 단단한 재질로 제작 : 블록 2개 1조, (T자형으로 손잡이 부착)	32조	24	16	필수품목
스타팅블럭 운반차	10개 운반용	4대	3	2	〃
사진촬영대	높이조절식으로 적재관하중 60kg 이상 : 높이 4m 이상	1대	1	0	〃
배턴(일반용)	28~30cm×바깥지름 4cm(±2mm), 50g 이상 가볍고 단단한 것 * 8가지의 색상(빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보, 백)과 1번 ~ 8번까지 번호를 표기하여 제작(8개 1조)	3조	3	2	〃
배턴(초등학교용)	28~30cm×바깥지름 3cm(±2mm), 50g 이상 가볍고 단단한 것 * 8가지의 색상(빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보, 백)과 1번 ~ 8번까지 번호를 표기하여 제작(8개 1조)	3조	3	2	〃
레인번호표식	FRP재질로 1번~9번 번호의 식별이 용이하도록 제작하며, 5cm×7cm의 부정스타트 및 경고내용 표식 부착(적, 황, 녹)	3조	2	0	〃
허들	6단 높이 조절식(녹이 슬지 않는 재질로 제작) (육상경기규칙 제168조 참조)	150 대	130	80	〃
SC. 이동허들 (남자, 여자)	남녀공용 높이 조절식 허들 : 육상경기규칙 제169조 참조. 4대 1조(허들 밑 부분에 금속재질의 받침이 전체적으로 있어야 함)	1조	1	0	〃
SC. 이동허들 수레		8개	8	0	〃
허들운반차	허들 10대 운반용 회전바퀴부착	12대	12	5	〃

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
스타터용 확장장비	이동식 회전바퀴 핀마이크, 핸드마이크 포함.	3조	3	1	필수품목
풍속측정계	초음파형 (세계육상경기연맹 규칙에 일치하는 제품)	2대	2	1	필요시 구입
주회표시기	- 디지털 : 고휘도 LED램프 표시창 1-99 종 부착(3면) - 수동식 : 이동식 표시창 1-99 종 부착	1/1대	1/1	1	디지털 필요시 구입
					수동식 필수품목
로드레이스(경보경기) 용 주회 표시기	- 수동식 : 이동식 표시창 1-99 종 부착	3대	2	0	필수품목
사진판정 장치	세계육상경기연맹 규칙에 위배됨이 없는 제품 1/1000 (전국체육대회 개최지는 필수 구입)	1조	1	0	필요시 구입
스타트 시그널 장비(전자식)	출발 신호음을 낼 수 있는 전자 장비 - 전자식 신호총 3정, 80W이상 출력 가능한 스피커 7대 비치 필요 (전자식 신호총 3정을 동시에 사용이 가능해야 함: 스타터 및 리콜러) - 납품 시 경기장에 비치되어 있는 사진판정장치 및 스타트정보장치와 연동 되어야 한다.(전국체전 개최지 필수)	1조	1	0	필요시 구입
연습용 시그널장비	단발식 격발 시그널 장비(화약 장전)	10개	10	5	필수품목
화약	신호음을 낼 수 있는 화약	2,000발	2,000	1,000	"
스타터 대	스탠드식으로 제작, 신호총 및 실탄 수납공간이 있어야 하며, 발판2단 이동식 : 앞부분 2군데 바퀴부착)	3대	3	3	"
브레이크라인 라버콘	높이 15cm 미만, 너비 5cm×5cm 식별이 용이한 색상으로 사각뿔, 원뿔 5cm×10cm)	24개	16	8	"
스톱워치 랩 주회용	1/100초 세계육상경기연맹 규칙에 위배됨이 없는 제품(LAP)	10개	10	5	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
감찰원용 수기	적, 황, 백색 기 30cm×40cm 3개 1조	50조	50	30	필수품목
감찰원용 마커	400×1.6mm 황색 플라스틱 원관	100개	50	30	"
브레이크라인 표시기	녹색기 30×40×150cm 지지내부	2조	2	1	"
경보경고 원관	아크릴 1500손잡이 150mm 회전수 붉은색 4개 백색 16개(20개 1조)	1조	1	1	"
경보 실격 표시판	이동용 (별첨참조)	4개	4	4	"
지름 계측자	30cm 이상 1개, 15cm 이상 1개	각1개	각1	각1	"
스타트 경고/실격 카드	아크릴 녹색, 노란색, 붉은색 3개 1조(15cm×10cm) - 붉은색과 노란색의 경우 대각선으로 한쪽을 검정색으로 제작	6조	3	3	"
도 약	* 경기용품				
발구름판	발구름판 및 점토판 규격 : 경기규칙 제184조 4항과 5항 참조	12조	12	4	필수품목
발구름판 표시	30cm×20cm×15cm	6조	4	2	"
멀리,세단뛰기 거리표식	길이4m 높이50cm 눈금표시(5cm단위), 거리표시판 14매(3-8. 11-18) : FRP로 제작	2개	2	1	"
고무래	튼튼하고 가볍게(알루미늄으로 제작)	6개	6	3	"
높이뛰기 지주	높이조절식 최대 2.5m 이상 스테인리스재질의 2개 1조	2조	2	1	"
높이뛰기 매트	7.2m×4m×0.7m 덮개 및 우천커버 포함	2조	2	1	"
높이뛰기 크로스바	3.98 - 4.02m 글라스파이버 (크로스바의 끝은 단단하고 매끄러운재질 : 무게 최대 2.0kg)	15개	15	5	"
높이뛰기 고도계	최저 1m~최고 3m의 계측용 스테인리스 또는 알루미늄, 음각이나 줄자로 눈금표시	2개	2	1	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
장대높이뛰기 지주	600cm 이상 바 걸이포함 원통형 (높이조절:기어방식 또는 전동식)	2조	1	1	필수품목
장대높이뛰기 매트	8m×6m×0.8m 보조매트 및 우천카바포함 (보호용 덮개 : 2.0m와 지주안전매트 포함)	2조	1	1	"
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2cm) 글라스 파이버 (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	15개	10	3	"
높이/장대높이뛰기 연습용 크로스바	고무 재질로 된 줄(규격은 경기규칙에 준한다.)	5개	5	0	"
장대높이뛰기용 폴	(남자) 4.60~5.00/60~80kg 글라스 파이버 (여자) 4.20~4.40/55~65kg 글라스 파이버	각 5개	각 5	각 2	필요시 구입
장대높이뛰기 고도계	600cm 이상의 계측용 스테인리스 또는 알루미늄, 음각이나 줄자로 눈금표시	2개	1	1	필수품목
장대높이뛰기 바 올리기 기구	스테인리스 2단 2개 1조	2조	2	1	"
장대높이뛰기 지주거리 표식	숫자판 0-9 2개 부착 높이 120cm	2개	2	1	"
매트운반차	3m×2m 베어링 바퀴 부착(용구 운반차량과 호환이 되어야 함.)	2대	2	1	"
필드구역표시	A, B 2개 1조(FRP)	2조	2	0	"

||

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
도움단기주로 거리 표시마커	각종색상 2mm (8색 1-30) 7×10×9cm(알루미늄)	240개	240	100	필수품목
필드용 시기허용 시간 통고기	5분, 3분, 2분, 1분 30초, 1분, 30초 조작기능 디지털:고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시 부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크기는 320모듈 이상, 화면크기는 320*960 이상의 양면 표출방식 비닐덮개 포함(우천 시 사용). 경광등과 부저 부착	6대	6	4	필요시 구입
장대높이뛰기 장대 거치대	경기장용, 스탠드타입, 장대(폴) 20개 이상 거치용	2대	2	1	필수품목
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 이상 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이 이상 위치, 각 글자크 기는 320모듈 이상, 화면크기는 640*1920 이상의 회전식 으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안 쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다. - 수동식(회전용) : 3개	3/3대	3/3	0	디지털방식 필요시 구입
					수동식 필수품목
풍향기	풍향 리본(3cm×5cm) 부착 : 높이 120cm	6개	6	4	필수품목
풍속속보 표시기	표시창 : +, -, 풍속(2자리) 이동식(회전바퀴 고정핀) : 높이 120cm	3대	2	0	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
투 척	* 경기용품				
포환 남자 일반용	7.260kg 110mm-130mm (선수선호 제품으로 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, (지름은 3가지 125mm, 120mm, 115mm 이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	필수품목
포환 남자 U20 및 고등부용	6.000kg 105mm-125mm (선수선호 제품으로 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, 지름은 3가지 120mm, 115mm, 105mm 이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	"
포환 남자 U18용	5.000kg 100mm-120mm	9개	9	4	"
포환 여자용 및 남자중학교용 (일반 U20, 여고, 남중)	4.000kg 95mm-110mm (선수선호 제품으로 2개국(세계육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, 지름은 3가지 120mm, 115mm, 105mm 이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	"
포환 여중 및 U18용, 초등학교용(남. 여)	3.000kg 85mm-95mm	9개	9	4	"
포환 생활체육용	2.000kg 75mm-85mm	9개	9	4	필요시구입

||

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
원반 남자 일반용	2.000kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	필수품목
원반 남자 U20 및 고등부용	1.750kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"
원반 남자 U18용	1.500kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"
원반 여자 및 남중용 (일반, U20, 여고, 여중, U18, 남중)	1.000kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
해머 남자일반용	7.260kg 110mm-130mm 총길이 1.215m 이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (115mm 이하)	12개	12	4	필수품목
해머 남자 U20 및 고등부용	6.000kg 105mm-125mm 총길이 1.215m 이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능)(105mm 이하)	12개	12	4	"
해머 남자 U18용	5.000kg 100mm-120mm 총길이 1.200m 이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (105mm 이하)	12개	12	4	"
해머 여자용 (일반,U20,여고)	4.000kg 95mm-110mm 총길이 1.195m 이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능)(105mm 이하)	12개	12	4	"
해머 여자 U18용	3.000kg 85mm-100mm 총길이 1.195m 이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 세계육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (105mm 이하)	12개	12	4	"
해머 그립 및 줄	그립 및 줄	각 10개	각 10	4	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
창 남자용 (일반, U20, 고등부)	800g : 70m, 80m, 90m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	필수품목
창 남자 U18용	700g : 60m, 70m, 80m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
창 여자 및 남중용 (일반, U20, 고등부, 남중)	600g : 50m, 60m, 70m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
창 여자 U18/ 여중	500g : 50m, 60m, 70m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
창 생활체육용	400g	12개	12	4	필요시구입
포환 스톱 보드	11.2cm×30cm, 1.21m(±0.01) 보드높이 8cm (종합경기장 종별규정 시설물에 추가)	3개	3	1	필수품목
용구이동용 카트	적재 : 20kg 이상 리모콘 작동용(원반,창,해머)	2대	2	0	"
포환이동 레일	길이 20m, 포환이 굴러갈 수 있는 견고한 재질	1개	1	0	"
해머던지기 이동용 서클	2.135m±5mm	2개	2	1	"
투척용 각도표시기	20cm×40cm×20cm 백, 적(뒷면동일) 2개 1조	4개	3	1	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
원반, 해머그물장	포설확인 시 점검(종합경기장 종별규정에 추가) : 용기구품목에서 삭제하고 시설물에 추가				
포환 거치대	이동식 (회전바퀴부착)	3개	3	2	필수품목
원반 거치대	이동식 (회전바퀴부착)	3개	3	2	"
해머 걸이대	이동식 (회전바퀴부착)	3개	3	2	"
창 꽃이대	이동식 (회전바퀴부착)	3개	3	2	"
과학적계측기(광파)	세계육상경기연맹 규정에 위배됨이 없는 제품 * 납품 시 경기장내 경기결과표시기와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다.	2대	1	0	필요시 구입
공식계측장비	용구 및 기구를 계측할 수 있는 장비	1대	1	0	필수품목
투척용 페그	포환용 10cm×10cm×10cm, 30개 1조	2조	2	1	"
투척용 페그	원반, 해머, 창용 20cm×20cm×10cm 30개 1조	2조	1	1	"
투척거리 표식	포환용 6m ~ 20m(1m단위 15개 1조) 30cm×30cm×40cm (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	1	"
	원반, 해머, 창던지기용 20m ~ 90m (5m단위 15개 1조) 40cm×40cm×50cm (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	1	"
신기록 표식	한국신, 부별신 대회신 (40cm×40cm×50cm) 각 1개 1조 (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	0	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고	
리본로드 멈춤쇠	강한 쇠 5.5cm×7cm(두께 5mm)	1,000개	1,000	400	필수품목	
	리본 로드	30m 2개 1조	2조	2	1	”
	리본 로드	100m 2개 1조	4조	4	2	”
	필드용 비닐테이프 (소모품)	백색 폭 5cm 1mm 두께 이상	1,000m	1,000	500	”
	필드용 비닐테이프 (소모품)	적, 황색(폭 5cm, 두께 1mm 이상) 각250m (3종 각 100m)	1,000m	1,000	500	”
일반물자						
	우천 시 선수대피소	조립이동식 알루미늄제품 3m×6m : 15개, 3m×3m : 5개, 3종 : 3m×6m : 10개	20대	20	10	”
	무전기	휴대 고성능 충전용(생활무전기 제외) (이어 마이크포함)	15대	15	0	”
	접긴 테이블	60cm×180cm	40각	40	10	”
	접의자		100각	100	20	”

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
시상대	■높이 : 60cm×40cm×30cm ■너비 : 180cm×90cm(3개 1조) ■재질 : FRP(타원형으로 제작한다) ■색깔 : 금 은 동	1조	1	1	필수품목
선수용 옷 바구니	손잡이 있는 것	300개	300	150	〃
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 제품	1개	1		〃
합성수지 줄자	100m, 50m 각 1개 1조	3조	3	1	〃
전자저울	10kg 이하 투척용 기구 계측용(단위 1g)	1대	1	1	〃
비(소모품)		6개	6	3	〃
삽	토사용 3평	5개	3	2	〃
강철제줄자	30m	8개	8	2	〃
강철제줄자	50m	4개	4	2	〃
강철제줄자	100m	5개	5	1	〃
메가폰	핸드마이크	7개	7	3	〃
선수용 벤치	긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질)	40개	40	10	〃
경기결과 게시판	90cm×180cm (이동용 바퀴부착)	2대	2	0	〃
선수유도 안내판	30cm×40cm 화이트보드, 손잡이부착	10대	10	5	〃
임원완장	* 천 재질 대회총무 2, 기술총무 2, 장내통제 7, 심판장 3, 트랙경기심판장 3, 도약경기심판장 3, 투척경기심판장 3, 경보경기심판장 3, 로드레이스심판장 3, 주임 20	49개	49	0	〃
비치과라솔	원형 탁자 부	40조	40	10	〃

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
장비운반차량 (골프용카)	견인능력 4.000kg 이상(트레일러 2m×3m 포함)	2대	2	1	필수품목
비옷	(판초 100, 상하의 100)	200벌	200	200	〃
우천 시 기록용 상자	40cm×15cm×25cm×30cm 투명한 아크릴판	10개	10	0	〃
탄산마그네슘(소모품)	가루 1포, 고체 20개	1포 /20개	1/20	0	〃
탄산마그네슘 통	우천 시(강풍 등)에 사용이 가능하도록 제작(제작시 사전협의)	5개	5		〃
전기연결선 (릴선, 멀티탭)	* 릴선 100m : 5개, 50m : 15개 * 멀티탭 : 10m(5구) 20개	20 /20	20 /20		〃
우천 시 빗물제거기	빗물제거 용량 60리터, 폭 65cm	2대	2	1	〃
감찰원용 의자	접의자(플라스틱), 낚시용의자 제외	50개	40	20	〃
물뿌리개	10L	3개	1	1	〃
발구름판 대체용 공구	12벤치, 멍키스패너, 전동식 파이프렌치, 복스스패너, 자, 각기, 톱, +자, 드라이버, 커터칼(大), 전동식 대패 각 1개씩	1조	1	1	〃
투척용 발담게 매트	50cm×100cm	6장	6	4	〃
라버콘A	높이 60cm 이상(연질)	500개	500	200	〃
라버콘B	높이 30cm 이상(연질)	300개	300	150	〃

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
마 라 톤	* 경기용품				
마라톤 거리표식	관문용 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40km 1.5m 지지대부 8개 1조(앞뒤표시)	필요시 구입 (전국체육대회 개최지는 필수품목)			
마라톤 거리표식	중간점 1.5m 지지대부 앞뒤표시				
마라톤 거리표식	반환점 높이 1.2m 정도 오뚜기풍선 앞뒤표시				
음료수/스펀지 공급소, 위치 표식	7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5km 300cm×350cm×1.2m 지지대부 7개조 1조 앞뒤표시				
마라톤용 기구	접긴 테이블 60cm×180cm 30개				
마라톤용 기구	비닐테이블보 70cm×190cm 백, 적, 황 각 10매 1조				
마라톤용 기구	철 접의자 : 100개				
마라톤용 기구	대형 주전자 : 10개				
마라톤용 기구	대형 플라스틱 물통 : 30개				
마라톤용 기구	스펀지 5cm×7cm×10cm : 1,000개				
마라톤용 기구	종이컵 : 1,000개				

||

4. 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스공인에 관한 세칙

1991년	1월	4일	수정
2002년	1월	25일	수정
2005년	1월	19일	수정
2010년	3월	19일	수정
2013년	1월	31일	수정
2014년	7월	25일	수정
2016년	1월	12일	수정

제1조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스는 교통량과 기타 사항을 충분히 고려한 도로(중앙선에서 반을 기준) 또는 적당한 폭의 도로로 한다. 스타트라인과 피니시라인은 경기장 내에 설정할 수 있다. 스타트라인과 피니시라인을 도로에 설정하는 경우에는, 교통 및 기타 지장이 없는 장소를 택하여 도로의 중앙을 기점으로 한다. 단, 이 방법은 신설하는 주로에서 적용한다. 또, 스타트라인과 피니시라인은 다른 장소에서 설치하여도 무방하다.

[주] 길이라 함은 통상의 도로가 아닌 공원 등의 포장 또는 자전거 코스, 제방 등 이에 유사한 곳을 칭함.

제2조 1) 계측은 강철제 줄자를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 줄자는 10kg에 힘을 가하여, 그 향차와 온도의 보존을 시행하여 실제의 길이를 산출한다. 계측에 있어서는, 가급적 트란 싯 및 고저계를 사용하여, 코스 노면의 고저에 따라 최단거리를 계측한다.

2) 존슨카운터(자전거계측) 계측하는 방법으로 사용하여 계측한다.

제3조 코스의 계측하는 지점은 다음과 같다.

- 1) 경기장 안에 스타트지점과 피니시지점을 설치할 경우에는, 트랙의 내측연석의 외측 30cm지점을 계측한다. 원주를 벗어나거나 들어올 때도 모두 30cm지점을 분기점으로 한다.
- 2) 도로가 인도 및 차도로 구별되어 있을 경우에는, 그 경계선부터 차도안의 30cm의 지점.

- 3) 도로에 인도와 차도의 구별이 없을 경우에는, 도로의 측단부터 30cm내측의 지점.
- 4) 인도 및 차도의 경계에 도랑이 있을 경우에는, 도랑의 차도 측 끝에서부터 차도내의 30cm지점.
- 5) 급곡선 도로 또는 꺾인 도로에 있어서는 그 급곡선 부분 또는 꺾인 부분의 내측 정점에서부터 30cm지점을 각 향에 준하여 계측한다.
- 6) 로터리 또는 도로에 화단 등이 있는 곳에서는, 측단부터 61cm내측의 지점
- 7) 길은 로드레이스 코스로 할 경우는, 수목이나 그밖의 돌기물의 끝부터 61cm 떨어진 장소(지점)로 하며, 본 조 5항과 같은 급곡선 또는 꺾인 부분을 그 정상으로부터 30cm 떨어진 지점을 계측한다.
- 8) 기타 어떠한 경우이건, 선수에게 유리하지 않도록 계측한다.

제4조 스타트지점 · 반환점 · 피니시지점 및 중요한 도중지점에는, 1km 또는 5km마다 고정표식을 설치한다. 거리 표시가 있는 지점의 포인트 도면의 작성에 있어서, 그 근처의 고정물과 포인트 간의 거리는 적어도 2개소 이상 계측하여 도로 위에 표시한다.

제5조 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스의 거리에 대한 허용 오차는 (+)1,000분의 1(0.1%) 이내로 하고 (-)는 인정하지 않는다.

제6조 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인을 받고자 할 경우에는, 다음 서류를 본 연맹에 제출하여 검정을 받아야 한다.

- 1) 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 공인 신청서.
- 2) 로드레이스 코스 또는 로드경보경기 코스의 소재를 표시하는 50,000분의 1 안내도(주로를 표시한), 및 5,000분의 1~30,000의 1 실측평면도(주요지점의 거리를 표시한다).

- 3) 주요지점의 포인트 도면
- 4) 전 로드레이스 코스의 고저측량도면
- 5) 거리실측보고서(기재내용은 아래와 같이)
 - 로드레이스 코스 및 로드경보경기 코스의 현황 설명
 - 계측의 년/월/일
 - 주요 계측자의 성명 및 계측에 종사한 인원수
 - 계측에 사용한 기구의 종류
 - 실측에 표시된 거리 및 줄자의 변화 및 온도를 보존한 거리
 - 줄자의 변화 및 온도의 보존을 실시한 지점
(1km, 2km 및 5km마다 또는 반환점에서 등).
 - 재조사의 여부
- 6) 검정원 파견 의뢰서

5. 합성포장재 육상경기장 공인에 관한 세칙

1997년	12월	4일	수정
2002년	1월	25일	수정
2005년	1월	19일	수정
2010년	3월	19일	수정
2013년	1월	31일	수정
2014년	7월	25일	수정
2016년	1월	12일	개수정
2018년	1월	24일	개수정
2020년	1월	21일	개수정

제1조 합성포장재로 설치된 육상경기장을 합성포장재 경기장이라고 칭한다.

제2조 거리계측의 요령은, 경기장 공인세칙의 3장을 적용한다.

제3조 주로 및 도약투척 도움닫기주로의 배수를 양호하게 하기 위하여,

- 1) 트랙주로의 최대 허용경사도는, 너비쪽으로 1/100(1%), 달리는 방향쪽으로 1/1000(0.1%) 이하로 한다.
- 2) 필드경기(장대높이뛰기, 멀리뛰기, 세단뛰기, 창던지기)의 도움닫기주로의 허용 경사도는, 너비쪽으로 1/100(1%) 이하, 도움닫기 방향쪽으로 1/1000(0.1%) 이하로 한다.

제4조 트랙주로 및 필드경기장


- 1) 노면은 표면마무리(Topping), 또는 이에 준하는 것을 표준으로 한다. 입경(粒徑)은 5mm 전후를 인정한다.
- 2) 경도는 KS규격 40 이상으로 한다.
- 3) 격렬한 사용에 견디어낼 수 있는 마모되거나 균열되지 않은 견고한 재질로 한다.
- 4) 하층의 하지재(아스팔트혼합물)에 밀착되는 것으로 한다.

제5조 트랙주로의 연석은, 철제 또는 그 밖의 적당한 재료로서 하부의 배수가 잘 되는 것으로 한다. 각석은, 낫쇠 또는 구리에 □ 표시를 새겨 설치한다.

제6조 합성포장재의 규격과 두께는 다음과 같다.

- 1) 합성포장재의 규격은 세계육상연맹에서 승인한 제품 또는 국내 KS제품으로 승인받은 규격으로 포설하여야 한다.
- 2) 트랙 주로의 두께는 13mm 이상을 표준으로 하고 트랙의 외곽 부분 또한 경기지역의 일부분으로 9mm 이상으로 경기구역과

동일한 제품을 포설 하여야 하며, 합성포장재 두께 포설은 전체기준에 미달되는 두께가 10%를 초과하지 않아야 한다. 단, 3,000mSC의 물웅덩이 바닥은 수면이 시작되는 부분부터 전체를 25mm의 두께로 합성 포장재를 포설해야하며, 또한 진행방향 수면 위 1.50m까지도 25mm의 두께로 포설 하여야 한다.



※3000mSC 물웅덩이는 선수들이 낙하하는 부분으로 충격을 흡수할 수 있도록 두께와 탄성의 기준(규정)을 충족시켜야 한다.

[주1] 트랙 주로의 두께 측정은 달리는 방향으로 10m 간격으로 흘수 짝수 레인을 교차하며 두께를 측정한다.

제7조 트랙주로의 표식(각종 스타트라인, 테이크오버존, 허들의 위치 등)은 타일을 매설하고 표면에 도포하여 명시한다. 색상은 별첨의 표준표에 의한다.

제8조 멀리뛰기 및 세단뛰기의 도움닫기주로는,

- 1) 너비는 $1.22m \pm 0.01m$ 로 한다. (경기규칙 제184조 1항)
- 2) 착지장소로부터 13m 이내는 두께 최대 20mm로 한다.

제9조 높이뛰기의 도움닫기주로는,

- 1) 폭은 최소 16m, 길이는 최소 15m로 한다.
- 2) 길이는 최소 25m가 되어야 한다.
- 3) 지주대를 놓는 위치를 마킹(marking)으로 표시하여야 한다.

※ 지름은 30cm~60cm, 색은 백색으로 한다.

- 4) 도움닫기방향은 바의 방향으로 한다.
- 5) 발구름 장소의 지면 두께는 최대 20mm로 한다.
단, 계측 기준점으로부터 3m×4m의 부분으로 한다.

제10조 장대높이뛰기의 도움닫기주로는

- 1) 길이는 최소 40m로 하나 가능하다면 45m로 하며, 너비는 1.22m±0.01m이고, 너비 5cm의 흰색 선으로 표시한다.
- 2) 박스는 견고하게 설치한다. (경기규칙 제183조 8항 참조)
- 3) 박스로부터 8m 이내는 두께 최대 20mm로 한다.

제11조 창던지기의 도움닫기주로는,

- 1) 너비는 4m로 하고, 길이는 최소 30m이며 여건이 허락한다면 최소길이는 36.50m로 한다. 너비 5cm의 흰색 선으로 표시한다.
- 2) 도움닫기 주로의 최대 측면 경 사도는 1/100(1%), 그리고 달리는 방향으로 후반 20m의 전체 내리막 경사도는 1/1000(0.1%)을 초과해서는 안 된다.
- 3) 원호의 너비는 최소 7cm의 흰색 선이어야 하며, 투척은 반지름 8m 서클의 원호 뒤쪽에서 실시되어야 한다.
- 4) 원호로부터 8m 이내의 두께는 20mm로 한다.

제12조 용구 및 기구는 “육상경기장 공인에 관한 세칙” 제17조를 적용한다.

제13조 경기대회의 주최자는 합성 포장재의 재질과 두께를 대회 요강 또는 프로그램(운영매뉴얼)에 명시 할 것을 권장한다.

제14조 평탄성 및 배수의 표면은 경기지역의 한정된 수준에서 4m 수평자 아래에 6mm를 초과하는 높은 지점이나 함몰 지점이 없도록 설치되어야 한다. 1m 아래에서 함몰은 3mm를 넘지 않아야 한다. 계단 모양의 불규칙적인 현상은 1mm 높이 이상이 되어서는 안되며 주로 표면의 결 무늬 높이를 초과하는 물은 육상경기의 경기와 안전에 영향을 미칠 수 있으며 물로 완전히 덮어 있을 때 20분 동안 완전히 방수했을 때 남은 물의 깊이가 표면 결의 깊이를 초과하는 곳이

합성 포장재 바닥 표면의 어느 부분에도 없어야 한다.



제15조 합성포장재 공인육상경기장 보수(덧씌우기)는 합성포장재를 3-4mm를 갈거나 깎고 표면이 매끄러워야 하며, 함몰 또는 돌출된 부분이 전체면적에 10%를 초과해서는 안된다. 최종 덧씌우기(4mm 이상)한 두께는 세계육상연맹 또는 국내 KS로 승인받은 제품으로 13mm 이상을 포설하여야 한다.




또한 다음사항에 대한 보수도 이루어 질 수 있다

- 덧씌우기 시공 전·후 본 연맹에 자문(확인)을 받는다.
(신설경기장과 완전보수시에는 아스팔트포장 후 레벨 확인을 받는다.)
- 손상된 합성포장재 바닥을 새로운 자재로 바꾸는 완전 개축작업
- 부분적으로 해진 지역을 교체하는 부분 수리작업
- 동일한 합성포장재 자재로 덧대거나 봉합하는 보수작업
- 특별히 손상된 부분을 덧대는 작업
- 합성포장재 시트제품(롤)은 덧씌우기가 불가능하므로 전체 또는 일부(특정부분) 보수가 이루어져야 한다.
- 종합국제대회(세계육상연맹 주최대회 포함) 개최 시에는 세계육상연맹에서 승인한 제품으로 합성포장재를 포설하여야 하며, 클래스 1(물성검사 포함)의 자격을 취득하여야 한다.(세계육상연맹 별도 신청)



[주] 경기장 보수의 경우 외곽부분은 경기구역과 포장재의 재질이 같지 않아도 된다.

합성포장재 트랙 레인-마킹 색상 표준표

번호	항 목	표시색
1	트랙의 각 레인라인	백 색
2	80m, 100m, 200m, 400m, 1,500m, 100mH, 110mH, 400mH의 각 스타트 라인과 피니시 라인	백 색
3	5,000m, 10,000m, 2,000mSC, 3,000mSC 스타트라인	백 색
4	800m의 브레이크라인	녹 색
5	800m의 각 스타트 라인	녹 색
6	4×400m 릴레이레이스의 스타트 라인	청 색
7	허들의 위치 	황 색 청 색 녹 색
8	3,000mSC 구간통과기록용 위치는 정삼각형 마크로 한다. (1변의 길이는 100mm)	백 색
9	피니시 라인 앞쪽에 레인 번호를 도포한다.	백 색
10	피니시라인 사진판정장치를 사용하기 위해 피니시라인과 라인이 교차 하는 지점에다 각각 흑색을 도장한다. 교차지점 흑색도포 	흑 색

번호	항 목	표시색
11	<p>3000m SC 이동허들 위치 표시 마크</p>  <p>연석 3레인</p>	청 색
12	<p>테이크오버 존</p>  <p>출</p> <p>입</p>	<p>황 색</p> <p>백 색</p> <p>황 색</p>
13	<p>4 X 400 mR</p>  <p>레인라인 레인라인</p>	청 색

번호	항 목	표시색
14	<p>레인 번호</p> <p>곡선 직선</p> <p>2x5cm</p> <p>후</p> <p>피니시라인</p> <p>400</p> <p>100</p> <p>2.75</p> <p>500</p> <p>연석 레인라인 레인라인</p>	백 색
15	<p>멀리뛰기 및 세단뛰기의 도움단기주로</p> <p>5.50~6.00</p> <p>2.75~3.00 5 2.75~3.00</p> <p>(1.00~3.00)</p> <p>1.22</p> <p>15 15</p> <p>5 1.22 5</p> <p>(9.00~13.00)</p> <p>200</p> <p>5</p>	백 색

번호	항 목	표시색
16	<p>장대높이뛰기 도움닫기주로</p> 	백 색
17	<p>창던지기 도움닫기 주로(실선)</p> 	백 색

합성 포장재 트랙 경기장 주요 POINT 표식타일


1. 직선 코스 종목

종 목	스타트 포인트	종 목	스타트 포인트
80M	S. 80M	100M	S. 100M
200M	S. 200M		

2. 오픈코스 종목


종 목	스타트 포인트
1,000M	S. 100M
1,500M	S. 1,500M
3,000M	S. 3,000M
5,000M	S. 5,000M
10,000M	S. 10,000M

예.



25mm





25mm



t=10mm




3. 개별 코스 종목

종 목	스타트 포인트(각 레인)								브레이크라인 포인트
	1	2	3	4	5	6	7	8	
200M	1S.200M	2S.200M	3S.200M	4S.200M	5S.200M	6S.200M	7S.200M	8S.200M	
400M	1S.400M	2S.400M	3S.400M	4S.400M	5S.400M	6S.400M	7S.400M	8S.400M	
800M	1S.800M	2S.800M	3S.800M	4S.800M	5S.800M	6S.800M	7S.800M	8S.800M	BL.800M







4. 허들레이스(100mH, 110mH)

종 목	S. Point	허들설치 포인트									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100MH	S.100MH	1-100MH	2-100MH	3-100MH	4-100MH	5-100MH	6-100MH	7-100MH	8-100MH	9-100MH	10-100MH
110MH	S.110MH	1-110MH	2-110MH	3-110MH	4-110MH	5-110MH	6-110MH	7-110MH	8-110MH	9-110MH	10-110MH





5. 허들레이스(400mH)

허들	각 레인							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1허들	1-1, 400MH	2-1, 400MH	3-1, 400MH	4-1, 400MH	5-1, 400MH	6-1, 400MH	7-1, 400MH	8-1, 400MH
2허들	1-2, 400MH	2-2, 400MH	3-2, 400MH	4-2, 400MH	5-2, 400MH	6-2, 400MH	7-2, 400MH	8-2, 400MH
3허들	1-3, 400MH	2-3, 400MH	3-3, 400MH	4-3, 400MH	5-3, 400MH	6-3, 400MH	7-3, 400MH	8-3, 400MH
4허들	1-4, 400MH	2-4, 400MH	3-4, 400MH	4-4, 400MH	5-4, 400MH	6-4, 400MH	7-4, 400MH	8-4, 400MH
5허들	1-5, 400MH	2-5, 400MH	3-5, 400MH	4-5, 400MH	5-5, 400MH	6-5, 400MH	7-5, 400MH	8-5, 400MH
6허들	1-6, 400MH	2-6, 400MH	3-6, 400MH	4-6, 400MH	5-6, 400MH	6-6, 400MH	7-6, 400MH	8-6, 400MH
7허들	1-7, 400MH	2-7, 400MH	3-7, 400MH	4-7, 400MH	5-7, 400MH	6-7, 400MH	7-7, 400MH	8-7, 400MH
8허들	1-8, 400MH	2-8, 400MH	3-8, 400MH	4-8, 400MH	5-8, 400MH	6-8, 400MH	7-8, 400MH	8-8, 400MH
9허들	1-9, 400MH	2-9, 400MH	3-9, 400MH	4-9, 400MH	5-9, 400MH	6-9, 400MH	7-9, 400MH	8-9, 400MH
10허들	1-10,400MH	2-10,400MH	3-10,400MH	4-10,400MH	5-10,400MH	6-10,400MH	7-10,400MH	8-10,400MH



6. 3,000mSC

S. Point	1 허들위치	2 허들위치	3 허들위치	5 허들위치
S. 3000mSC	1. 3000mSC	2. 3000mSC	3. 3000mSC	5. 3000mS.C



7. 릴레이 레이스


종목	스타트 포인트		각 레인							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4×100mR	1	스타트 포인트	1S. 4×100mR	2S. 4×100mR	3S. 4×100mR	4S. 4×100mR	5S. 4×100mR	6S. 4×100mR	7S. 4×100mR	8S. 4×100mR
	2 구 간	가속마크	1-1AM 4×100mR	2-1AM 4×100mR	3-1AM 4×100mR	4-1AM 4×100mR	5-1AM 4×100mR	6-1AM 4×100mR	7-1AM 4×100mR	8-1AM 4×100mR
		존 입구라인	1-1-I 4×100mR	2-1-I 4×100mR	3-1-I 4×100mR	4-1-I 4×100mR	5-1-I 4×100mR	6-1-I 4×100mR	7-1-I 4×100mR	8-1-I 4×100mR
		스크래치 라인	1-1-C 4×100mR	2-1-C 4×100mR	3-1-C 4×100mR	4-1-C 4×100mR	5-1-C 4×100mR	6-1-C 4×100mR	7-1-C 4×100mR	8-1-C 4×100mR
		존 출구라인	1-1-O 4×100mR	2-1-O 4×100mR	3-1-O 4×100mR	4-1-O 4×100mR	5-1-O 4×100mR	6-1-O 4×100mR	7-1-O 4×100mR	8-1-O 4×100mR
	3 구 간	가속마크	1-2AM 4×100mR	2-2AM 4×100mR	3-2AM 4×100mR	4-2AM 4×100mR	5-2AM 4×100mR	6-2AM 4×100mR	7-2AM 4×100mR	8-2AM 4×100mR
		존 입구라인	1-2-I 4×100mR	2-2-I 4×100mR	3-2-I 4×100mR	4-2-I 4×100mR	5-2-I 4×100mR	6-2-I 4×100mR	7-2-I 4×100mR	8-2-I 4×100mR
		스크래치 라인	1-2-C 4×100mR	2-2-C 4×100mR	3-2-C 4×100mR	4-2-C 4×100mR	5-2-C 4×100mR	6-2-C 4×100mR	7-2-C 4×100mR	8-2-C 4×100mR
		존 출구라인	1-2-O 4×100mR	2-2-O 4×100mR	3-2-O 4×100mR	4-2-O 4×100mR	5-2-O 4×100mR	6-2-O 4×100mR	7-2-O 4×100mR	8-2-O 4×100mR
	4 구 간	가속마크	1-3AM 4×100mR	2-3AM 4×100mR	3-3AM 4×100mR	4-3AM 4×100mR	5-3AM 4×100mR	6-3AM 4×100mR	7-3AM 4×100mR	8-3AM 4×100mR
		존 입구라인	1-3-I 4×100mR	2-3-I 4×100mR	3-3-I 4×100mR	4-3-I 4×100mR	5-3-I 4×100mR	6-3-I 4×100mR	7-3-I 4×100mR	8-3-I 4×100mR

종목	스타트 포인트		각 라인							
			1	2	3	4	5	6	7	8
	4 구 간	스크래치 라인	1-3-C 4×100mR	2-3-C 4×100mR	3-3-C 4×100mR	4-3-C 4×100mR	5-3-C 4×100mR	6-3-C 4×100mR	7-3-C 4×100mR	8-3-C 4×100mR
		존 출구라인	1-3-O 4×100mR	2-3-O 4×100mR	3-3-O 4×100mR	4-3-O 4×100mR	5-3-O 4×100mR	6-3-O 4×100mR	7-3-O 4×100mR	8-3-O 4×100mR
4×400mR	1	S. Point	1S. 4×400mR	2S. 4×400mR	3S. 4×400mR	4S. 4×400mR	5S. 4×400mR	6S. 4×400mR	7S. 4×400mR	8S. 4×400mR
	2 구 간	존 입구라인	1-1-I 4×400mR	2-1-I 4×400mR	3-1-I 4×400mR	4-1-I 4×400mR	5-1-I 4×400mR	6-1-I 4×400mR	7-1-I 4×400mR	8-1-I 4×400mR
		스크래치 라인	1-1-C 4×400mR	2-1-C 4×400mR	3-1-C 4×400mR	4-1-C 4×400mR	5-1-C 4×400mR	6-1-C 4×400mR	7-1-C 4×400mR	8-1-C 4×400mR
		존 출구라인	1-1-O 4×400mR	2-1-O 4×400mR	3-1-O 4×400mR	4-1-O 4×400mR	5-1-O 4×400mR	6-1-O 4×400mR	7-1-O 4×400mR	8-1-O 4×400mR
	3 구 간	존 입구라인	A1 4×400mR							
		스크래치 라인	AC 4×400mR							
		존 출구라인	AO 4×400mR							

6. 육상경기장에 관한 자료

1) 육상경기장의 구성

공인 경기장은 반드시 초석(礎石), 각석(角石), 표석(標石)이 매설되고 연석으로 트랙과 필드를 나누어서 만들도록 되어 있다.



1주의 거리와 종별

제1종 400m 거리의 허용 공차(公差)+1/10,000 이내	각 40mm 이내
제2종 400m	" "
제3종 400m	" "

① 트랙 모양

예상외로 무관심한 것이 트랙의 형(型)이다. 트랙에는 연석을 두는 방법에 따라 여러 가지의 형으로 나뉘는데, 주로 단심원을 많이 사용하고 있다.

- 단심원(單心圓, 그림 A)

우리나라에는 이 형이 많다. 설계, 시공이 쉽고 선수들도 달리기 쉽다. 유럽지역에도 이 형은 비교적 많다.

② 1주거리의 계산방법(단심원의 경우)

1주의 거리=직선주로거리+곡선주로거리

직선주로거리=초석간(0~0')의 거리×2

[0측 반지름+(30cm 또는 20cm)]×(3.1416)+[0'측 반지름+(30cm 또는, 20cm)×3.1416]

[주1] 연석이 그라운드 평면보다 5cm 높을 때는 원의 반지름 30cm 가산한다.

[주2] 연석이 그라운드 평면과 같을 때는 원의 반지름 20cm 가산한다. 공인신청이 있으면 본연맹은 검사원으로 하여금 실측케하여 실측치의 허용공차가 (+)인 경우만 공인하고 (-)인 경우에는 1mm도 공인하지 않는다.

직주로 80m와 반지름 37.898m의 경우 연석이 주로보다 5cm 높을 시 각 레인의 거리계산(반지름을 계산상의 숫자로 계산한 경우)

1레인 (반원의 길이) (직선의 길이) (반주의 길이)
(1주의 길이)
 $(37.898+0.3) \times 3.1416 = 120.00283 + 80.000 =$
 $200.00283 \times 2 = 400.0057$

2레인 $(37.898+1.22+0.2) \times 3.1416 = 123.52142 + 80.000 =$
 $203.52142 \times 2 = 407.0428$

3레인 $(37.898+2.44+0.2) \times 3.1416 = 127.35418 + 80.000 =$
 $207.35418 \times 2 = 414.7083$

4레인 $(37.898+3.66+0.2) \times 3.1416 = 131.18693 + 80.000 =$
 $211.18693 \times 2 = 422.3738$

5레인 $(37.898+4.88+0.2) \times 3.1416 = 135.01968 + 80.000 =$
 $215.01968 \times 2 = 430.039$

6레인 $(37.898+6.10+0.2) \times 3.1416 = 138.85243 + 80.000 =$
 $218.85243 \times 2 = 437.7049$

7레인 $(37.898+7.32+0.2) \times 3.1416 = 142.68518 + 80.000 =$
 $222.68518 \times 2 = 445.3704$

8레인 $(37.898+8.54+0.2) \times 3.1416 = 146.51794 + 80.000 =$
 $226.51794 \times 2 = 453.0359$

각 레인의 너비는 1m22이며 연석이 5cm 높은 경우에는 30cm 바깥 지점을 계측점으로 하여 2레인 이상은 너비 5cm의 백선이므로 백선의 가장자리에서 20cm 떨어진 곳이 계측점이 된다.

그러나 제3종 경기장에서 연석이 주로의 높이와 동일할 경우에는 20cm 바깥지점이 계측점이 된다.

5사 6입하여 수정한 각 레인의 차

1레인 - 2레인	반주	3m518	1주	7m037
2레인 - 3레인	반주	3m833	1주	7m667
3레인 - 4레인	반주	3m833	1주	7m667
4레인 - 5레인	반주	3m833	1주	7m667
5레인 - 6레인	반주	3m833	1주	7m667
6레인 - 7레인	반주	3m833	1주	7m667
7레인 - 8레인	반주	3m833	1주	7m667

(2레인은 3.518m, 3레인 이후는 3.833m를 가산한다.)

③ 각 레인의 부체각 계산

직선의 경우 거리는 줄자로 계측되지만, 원호인 경우에는 부체각으로 계측할 수 밖에 없으므로 반원의 거리를 180°로 나누어 1m의 각도를 구해둔다. 반원이 제1레인이 120m인 경우 제2레인은 1레인과 2레인의 반원의 차가 3m518이며 제3레인부터 반원의 차가 3m833이므로 각각 더해서 180°를 나눈다.

2) 합성포장재 시설

현대적 합성포장재 시설은 육상경기선수의 역학적 특성과 가장 잘 조화되도록 고안되어 있고 내구성이 뛰어나다. 단거리 선수에게 필요한 표면과 명확히 다르다. 다른 자재에 비해 어느 표면이 한 종목의 경기보다 더 유리한지, 그 표면의 역학적 특성을 달리하게 하기 위해 기술은 존재한다. 명백히 모든 경기를 치르는 주요한 육상경기 대회에서는 어느 특정 경기의 선수들에게 유리하도록 그러한 트랙의 “조절”을 허용하지 않는다. 이러한 이유로, 모든 표면 처리 시스템은 시설들을 이용하는 여러 선수들의

다양한 요구 사이에서 절충적인 방법으로 역학적 특성의 “균형”을 제공해야 한다. WA가 명시하고 있는 성능 조건은 모든 육상경기선수의 필요에 근거를 두고 있다. 시설들이 주요 국제 경기를 위한 것일 때 모든 “준비운동장” 트랙의 표면은 또한 주경기장 트랙의 표면과 동일한 역학적 특성을 가져야 한다. 여기에 두 가지의 다른 공사 방법이 있고 육상경기에 이용 가능한 몇 가지 다른 포장재 시설 시스템의 유형이 있다.


대부분의 이러한 시스템들은 상당수의 다른 제조업체와 시공업자를 필요로 한다. 그러므로 표면처리 제품의 수도 아주 많다. 모든 합성포장재 표면은 기초 공사에 대한 훌륭한 기준에 의존한다. 이 기초 공사에 대한 기준은 성공적인 트랙의 설치와 트랙의 내구성에 대한 선결조건이다.

포장재질의 유형에는 여러 가지 세부사항이 있는데 일부 시스템은 공장에서 미리 만들어져서 두루마리 형태로 현장에 운반하여 기초 위에 접착제로 붙인다.

일부는 원료들을 현장에서 기계로 섞어 까는 형태로 현장에서 제작한다. 다른 것은 이 두 가지 시스템들을 섞어 만든다. 각각의 형태는 몇몇 강점과 약점을 가진다.

라텍스가 결합된 합성포장재는 시장에 나와 있지만 현재 한 제품만이 WA 장력 특질 필수요건에 부합한다. 그러나 그런 포장재는 국제경기가 아닌 대회나 훈련 시설에 사용할 수 있다. 단, 모든 다른 WA의 필수조건, 특히 두께와 관련된 필수요건이 맞고 WA 규칙을 다 준수할 경우에 가능하다.

선수들의 안전과 훈련이나 경기 중 부상을 당하지 않도록 보호하는 일은 스포츠 경기장 포장재 표면의 필수요건에 대해 특별한 의미가 있다. 또한 표면의 지속적인 관리는 투자액을 보호하고 선수들의 안전을 보장하는 데 필수적이다. 합성포장 기술적인 자료의 세부사항과 제한을 설치하는 동안 끊임없이 감시 감독하는 일은 표면의 수명과 만족할만한 특질을 보장하는 데 매우 중요하다.



합성포장재 표면의 기준 절단 부분

A 물 투과성(왼쪽), 그리고 B 비투과성(오른쪽)

A 층 표시

1. 합성포장재 표면
2. 개방등급 아스팔트콘크리트 마감 층
3. 밀집등급 아스팔트콘크리트 보정층
4. 기초 - 분쇄한 돌 또는 자갈
5. 하부 기초 - 분쇄한 돌 또는 자갈
6. 선택적 내부 또는 2차적 등급

B 층 표시

1. 인조고무
2. 밀집등급 아스팔트 콘크리트 마감 층
3. 밀집등급, 아스팔트 콘크리트 마감 층
4. 기초 - 분쇄한 돌 또는 자갈
5. 하부 기초 - 분쇄한 돌 또는 자갈
6. 선택적 내부 또는 2차적 등급


■ 합성 포장재 재료

합성포장후 탄력성 경기장의 연구를 통하여 개발된 이런 유형의 화학제품은 재질적으로 다른 탄력성재료와 다르며 아스팔트를 함유하지 않고 특수한 탄성을 보유한다. (합성포장재 포장)이라는 것이 이것인데 멕시코시티 올림픽대회에서 채택된 이래 뮌헨·몬트리올에서도 각국이 개발한 것을 사용하였다.

우리나라도 1975년 이후부터 선수들이 기록향상을 목적으로 합성포장재 포장(이하 합성 포장재라 함)의 보급개발이 국내 메이커에 의해 이루어지고 있다. 신설경비는 매우 비싸지만 일반적인 사용 상황으로는 경기장과 수명을 같이 할 것으로 보인다. 합성 포장재에 관해서는 육상경기연맹이 가장 먼저 공인세칙을 제정하고 그 경기장의 특수성에 적합한 사항을 지도하고 있다. 합성 포장재는 국내외에서 많이 생산되지만 최근에는 기후풍토에 맞는 국산 포장재료가 많이 개발되었다. 두께등도 세칙으로 규정되어 있으나 하층 재료 등은 아직 명시되어 있지 않아서, 지금은 콘크리트나 아스콘 등이 이용되고 있는데, 선수들의 의견에 따르면 별 이상이 없다고 한다. 필드 부문의 경기장에서도 이것을 쓰는 것이 많다.


3) 라인을 긋는 방법

앞에서도 설명한 바와 같이 1주거리의 계측점은 안쪽의 연석 높이가 그라운드보다 5cm 높을 때는 연석의 측면으로부터 바깥쪽 30cm 지점이 측정이 된다. 연석이 없는 제2레인 이후의 계측점은 20cm 지점이므로 유의해야 한다.[그림1]




레인 라인을 긋는 방법은 규칙 제160조에 명시되어 있지만 [그림2]의 화살표대로 정확하게 그려야 한다. 직선인 경우 스타트라인이나 피니시라인은 [그림3], [그림4]에 나타난 바와 같다.

3.



4.




곡선부에서 스타트 라인을 긋는 경우에는 각 선수들은 각 접점을 기준으로 등거리가 되게 해야 한다. 따라서 스타트라인은 원호가 된다.

이 경우에 원호의 깃점은 트랙의 초석 0~0'의 연장선의 연석 측면으로부터 30cm 떨어진 지점으로 한다.


원호형 스타트 라인을 그을 때에는 연석에서 30cm 떨어진 곳에, 되도록이면 간격이 좁게 못이나 핀을 박은 뒤, 줄자가 구부러지지 않도록 주의하면서 안쪽에서 바깥쪽으로 원호를 그려 나가야 한다.

이때에는 정확하게 계측을 함으로써 정규 경기장으로 만들어 두는 것도 한가지 방법이다. 원호형 스타트 라인을 사용하는 경기는 오픈의 경우, 1,500m, 5,000m, 10,000m, 마라톤, 경보 등이 있다[그림5]

5.



6.





세퍼릿코스를 쓰지 않는 모든 레이스의 스타트라인은 트랙의 어느 지점에서 시작하던 선수들이 똑같은 거리를 달릴 수 있도록 원호를 그려야 한다.

스타트 라인이 원호형인 경우는 3,000mSC, 마라톤, 경보레이스 등이 있다.

800m 레이스의 경우 제2곡주로 끝에서부터 세퍼릿 코스를 벗어나 오픈이 되는 경우, 곡주로의 끝을 나타내는 트랙의 양측에 기를 세운 뒤 트랙을 가로질러 브레이크라인을 긋는다.(규칙 제163조 5항)

릴레이 레이스의 테이크오버 존을 긋는 방법




규칙 제170조 2항에 명기되어 있는 것과 같이 스크래치라인과 존라인은 반드시 백색선을 그어야 한다. 존라인의 입구선은 존 내에 포함되나 출구선은 포함되지 않는다.

4×100mR에서는 스크래치라인을 반드시 그어야 한다. 또한 4×400mR의 테이크오버 존라인은 앞의 그림 왼쪽과 같이 긋는다. 오른쪽 그림 처럼 긋는 것은 잘못이므로 주의할 것.

스크래치라인은 존의 가운데 10m의 간격의 평행선으로 그어야 한다.

4) 로드레이스 코스 계측

여기에 관해서는 규정집의 「로드레이스 코스 및 로드경보경기 공인에 관한 세칙」에 상세하게 명시되어 있다. 계측법으로서는 최단거리 계측법을 쓴다.



대한육상연맹은 이 계측법을 채용하고 있다. 유럽도 마라톤 코스를 비롯해 대체로 이 방법을 쓴다.

어떤 경우이든 주자에게 불리하다. 계측은 도로 바깥 끝선에서 30cm (장애물이 있을 때는 61cm)안쪽을 계측한다.

[주] 본 연맹에서는 날로 폭주하는 차량관계로 국제로드레이스 대회 외의 국내 로드레이스대회를 차도 주행 1차선만 사용토록 하여 차량의 원활한 소통과 선수들의 안전을 도모하고 있으며, 코스의 계측은 물론 1차선 내의 최단거리 계측법(A) 적용.

5) 용기구 검정 및 경기장공인, 포설확인 절차

① 용기구 검정 절차

가) 용기구 업체에서 물품 제작 후 공문으로 검정 신청

나) 시설위원회 파견(출장)비용은 본 연맹에서 지출함

② 경기장 포설확인 신청절차

가) 설계도면 자문(경기구역, 전기/통신, 사진판독실 등 제반시설)

- 나) 토목 후 아스팔트 레벨 자문 (아스팔트 덧씌우기의 경우 5cm 포설 후 레벨 자문)
 - 합성포장재 전체 교체 시에는 반드시 아스팔트 덧씌우기 공사를 실시하여야 함
 - 아스팔트 포설 후 최소 10일 이상의 양생기간을 두고 자문을 신청한다.
 - 다) 합성포장재 포설 후 확인
 - 라인마킹 등 육상경기장과 용기구 및 장비규칙 제1장 제1조 (1) 종합경기장 종별규정 참조
 - 덧씌우기 경우 시공 전·후 자문(확인)을 받은 후 포설
 - 라) 상기 내용에 따른 신청은 관계기관에서 시·도육상연맹을 경유(공문으로)해서 본 연맹으로 문서로 신청
 - 마) 시설위원회 파견(출장)비용은 본 연맹에서 지출함
- ③ 경기장 공인신청 절차
- 가) 공인(신규 및 재공인)에 따른 자문
 - 나) 공인신청은 관계기관에서 시·도육상연맹을 경유(공문으로)해서 본 연맹으로 문서로 신청
 - 다) 관계기관에서는 본 연맹 육상경기장과 용기구 및 장비규칙에 준하여 사전 준비 후 공인 신청
 - 라) 시설위원회 파견(출장)비용은 본 연맹에서 지출함
 - 마) 신규 경기장에서 대회개최 시 3개월 전에 공인신청

「부 칙」

육상경기장 시설에 있어, 상황에 따라 전반적인 내용을 세계 육상연맹 시설매뉴얼을 참고할 수 있다.

KAAF 경기장 공인 시스템 - 측정 보고서양식

2010년 3월 19일 수정
2013년 2월 26일 수정
2014년 7월 25일 수정
2016년 1월 12일 수정
2020년 1월 21일 수정

측정보고는 KAAF 트랙 공인증이 필요한 모든 트랙경기장에 필수적인 항목이다.

KAAF 육상경기장 공인을 받기 위해서 트랙 표면 재질 품목은 현 KAAF 제품 공인을 받아야 하며 KAAF 1종 트랙공인을 받기 위해서는 현장 테스트와 KAAF 트랙시설검사세부사항에 부합되어야 한다.

트랙

트랙 및 경기장 이름 : _____

주소 : _____

시도명 : _____

전화번호/팩스번호 : _____

트 랙

계측기관 : _____

계측인 성명 : _____

자격증 : _____

주 소 : _____

전화번호/팩스번호 : _____

측정장치 :

경위의(經緯儀) : _____ 개 수 : _____

거리미터기 : _____ 개 수 : _____

측정장치 공인증 첨부 요망

측정일자 : _____

날씨 : _____ 대기 압 : _____

온도 / 기압 : _____

일반사항 : 필요사항 기입

테스트 방법 자세히 기입

20m 이상의 거리는 Electro optical(전기광학장치) 장치로 계측

각도는 경위의로 측정

A. 경기장 등급

1. 경기장 시설

대 상	점검내용	기 준	종 별
400m 표준트랙			
곡선레인 수		8	I
직선 레인 수		8	I
장애물레이스를 위한 물웅덩이	외측 내측	1	I
멀리뛰기 및 세단뛰기 도움닫기주로	양쪽 끝 착지장소 한쪽 착지장소 중앙 착지장소	2	I
높이뛰기 시설		2	I
장대높이뛰기 도움닫기 주로	외측 (박스가 양쪽끝에) 내측 (박스가 가운데에)	2	I
포환던지기 시설		2	I
원반 및 해머던지기 공용 시설		1	I
원반던지기 시설		1	I
창던지기 시설		2	I

2. 준비운동장

대 상	점검내용	기 준	종 별
준비운동장(Warm-up Area)	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N		
트랙길이 (size)		400m	I
곡선레인 수		4	I
직선레인 수		6	I
주경기장트랙과 동일한 트랙표면 재질	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N		I
포환던지기 시설		2	I
원반던지기 시설		1	I
해머던지기 시설		1	I
창던지기 시설		1	I
보조공간(물리치료실, 선수휴게실 등)에 대한 조항	m ²	예	I
충분한 관중시설		예	I

물리치료 및 경기와 경기사이 선수를 위한 휴식공간을 위한 부대시설은 1종경기장일 경우 최소 250m²가 되어야 한다.

B. 400m 표준 트랙

1. 트랙설계도 (레이아웃)

설계 형태

대 상	설계길이(Design)	KAAF 표준길이
반지름	m	37.898m. 36.500m
중앙지점간 거리 : (Cp ₁ - Cp ₂)	m	80m. 84.390m
안쪽 커브 높이 :	m	0.05m~0.065m
트랙길이(계획안) :	m	400.001m

타원형레인 수개
 단거리 레인(본부석쪽) 갯수개 길이m
 단거리 레인(본부석반대쪽) 갯수개 길이m
 레인너비(계획상) : m 1.22m(±0.01m)

[주] 달리는 방향으로 각 레인 오른쪽 라인은 각 레인 너비에 포함된다.

트랙너비:(계획상) m (9.76m)

안쪽 가장자리(kerb) 재질 (예 : Alu-plastic)

안쪽 안전지역m (최소 1.00m)
바깥쪽 안전지역m (최소 1.00m)


2. 트랙표면 (도움닫기주로 포함)

트랙표면 : 합성트랙 기타
제품명 :
시공업체명 :
주 소 :
전화번호 : 팩스번호 :
시공일자 :

3. 트랙길이

3.1 400m KAAF 표준트랙 규격의 정확성 검토

모든 대회를 치르기 위해서는 규격의 정확성이 요구되는데 이때 각 레인 안쪽선 바깥 가장자리에서 판독하는 28 포인트 컨트롤(28 Point Control Measurement Reading)로 측정해야 한다.



400m 표준트랙의 28포인트 컨트롤 계측

28 포인트 컨트롤 계측 기록

L = 반지름 1-12와 14-25의 계측거리 ($\pm 0.005\text{m}$ 권장)

R = 각 레인(R1, R2, R3,.....)의 예상 반지름(m)

D = 예상 수치(mm), (L-R), (S-M)로부터의 편차

S = 직선 13과 26의 계측 길이

M = 예상 직선길이(m)

A = 측정 27과 28 : 직선 정렬

1~26에 대한 예상수치로부터 허용편차 : $\pm 0.005\text{m}$

27~28에 대한 일직선으로부터 허용편차 : $\pm 0.01\text{m}$

트랙길이의 허용오차 : 최대 +0.040m

No	Angle	Lane 1		Lane 2		Lane 3		Lane 4		Lane 5		Lane 6		Lane 7		Lane 8		Lane 9	
		R ₁ =.....		R ₂ =.....		R ₃ =.....		R ₄ =.....		R ₅ =.....		R ₆ =.....		R ₇ =.....		R ₈ =.....		R ₉ =.....	
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D
	gON	m	mm																
1	0.000																		
2	18.200																		
3	36.400																		
4	54.500																		
5	72.700																		
6	90.900																		
7	109.100																		
8	127.300																		
9	145.500																		
10	163.600																		
11	181.800																		
12	200.000																		
Averaged 1-12																			
X. 3.1416																			
14	0.000																		
15	18.200																		
16	36.400																		
17	54.500																		
18	72.700																		
19	90.900																		
20	109.100																		
21	127.300																		
22	145.500																		
23	163.600																		
24	181.800																		
25	200.000																		
Averaged 14-25																			
X. 3.1416																			
13	S																		
26	S																		
27	A																		
28	A																		

3.2 길이 계산 (안쪽 경계)

	거 리	각 도	길 이
평균 반지름 곡선부 A-Dm	200.000gONm(+)
평균 반지름 곡선부 C-Bm	200.000gONm(+)
직선 A-B (26)	N/A	m(+)
직선 C-D (13)		m(+)
안쪽 경계 길이		m(=)

트랙길이로부터의 편차

1레인	거 리	각 도	길 이
예상수치로부터의 평균편차 C-Bm	200.000gONm(+)
예상수치로부터의 평균편차 A-Dm	200.000gONm(+)
직선 A-B (26) (S)	N/A	m(+)
직선 C-D (13) (S)		m(+)
안쪽 경계 길이		m(=)

3.3 트랙거리 계산


안쪽 경계 길이	m(+)
이론적 레이스선(30cm)	$0.300\pi \times 2$	
1.885m(+)		
이론적 레이스거리(TRD)	m(=)

3.4 길이 검정

- 1) 트랙의 안쪽 길이는 400m보다 더 길다.
- 2)m(TRD-400m)의 계산 오차는 KAAF 트랙/필드시설매뉴얼에 명시된 허용오차 0.040m 이내여야 한다.
- 3) 1 레인 측정은 커브로부터 바깥쪽 30cm이다. 다른 레인의 길이는 라인의 바깥쪽 가장자리로부터 20cm이다(KAAF 규칙 160조2항 참조).
- 4) 레이스방향은 왼손이 트랙 안쪽을 향하도록 한다. 레인은 달리는 방향에 대하여 왼쪽에서부터 제1레인 으로 하고 차례대로 번호를 부여한다. (KAAF 규칙 163조1항 참조).
- 5) 110m 스타트라인 전방거리는m(최소 3m)이다. 피니시라인 후방 직선거리는m(최소 17m)이다.

4. 트랙 경사

테스트 방법 : 3개의 체크 포인트는 1 레인 안쪽 선과 트랙 중심선, 그리고 외곽 레인의 바깥쪽이다. 달리는 방향으로 체크포인트간의 거리는 50m이다.



4.1 측면 경사

→ 트랙 측면 경사의 최대 한도는 100분의1(1%)을 초과해서는 안된다.

트랙 측면경사는 레인 안쪽으로 향하게 한다(KAAF 규칙 160.6 참조)

번호	위치	경사도(%)		
		A-B	B-C	A-C
1	피니시라인			
2	50m			
3	100m			

번호	위치	경사도(%)		
		A-B	B-C	A-C
4	150m			
5	200m			
6	250m			
7	300m(스타트100m)			
8	350m			

결론

트랙 측면경사는 레인 안쪽으로 향한다.예 아니오
트랙 측면경사는 KAAF 기준에서 1.0% 미만이다.예 아니오

4.2 전체 경사

→ 달리는 방향쪽으로 트랙의 전체경사는 1,000분의1(0.1%)을 초과해서는 안 된다.

번호	위치	경사도(%)		
		A-A'	B-B'	C-C'
1	피니시라인-50m			
2	50m-100m			

번호	위치	경사도(%)		
		A-A'	B-B'	C-C'
3	100m-150m			
4	150m-200m			
5	200m-250m			
6	250m-300m			
7	300m-350m			
8	350m-400m			
9	110m 스타트-100m 스타트-피니시			
10	110m 스타트 - 피니시			

(KAAF 규칙 제160조 6항 참조)

결론 : 스타트에서 피니시까지 달리는 방향으로 트랙의 전체경사는 KAAF 기준에서 1/1,000(0.1%) 미만이다.

.....예 아니오

5. 트랙 마킹(국제기준)

모든 레인은 백선으로 표시한다.

.....예 아니오

모든 스타트라인과 (곡선스타트라인 제외) 피니시라인은 레인라인에 직각으로 표시한다.

.....예 아니오

모든 마킹의 너비는 5cm이다.예 아니오

스타트라인 바로 직전 각 레인은 최소 크기 50cm로 번호를 표시하며 레이스방향으로 판독한다.

.....예 아니오

모든 거리는 시계방향으로 측정하되 스타트라인에서 가까운쪽 피니시라인의 가장자리, 피니시라인에서 먼쪽 스타트라인의 가장자리까지의 거리를 잰다(KAAF규칙 제160조 3항 참조)

.....예 아니오

800m 경기에서 사용하는 계단식 스타트는 선수가 첫 번째 곡선에서 개별레인으로 주행할 수 있도록 표시해야 한다. 스타트라인의 위치와 스타트라인 다음 직선레인 초반부에 있는 5cm 원호의 녹색브레이크라인은 매뉴얼에 명시되어 있다.

.....예 아니오

곡선 스타트라인을 측정할 때는 모든 선수들이 피니시라인에서부터 동일한 거리에서 스타트할수 있도록 한다.

.....예 아니오

3,000m, 5,000m, 10,000m의 별도 원호형 스타트라인은 모든 선수들이 동일한 거리를 레이스할 수 있도록 표시한다. 스타트라인 다음 직선레인 초반부에서 4레인과 5레인 사이에 표시한 5cm×5cm의 녹색마크는 바깥쪽에서 스타트하는 선수들이 안쪽에서 스타트하는 선수들과 만날 수 있도록 표시되어야 한다.

.....예 아니오

4×400m스타트라인은 KAAF 규칙에 따른다(비고 : 국제틸레이레이스 참조)

.....예 아니오

5.1 국제경기대회 스타트

다음은 트랙에 표시하는 국제경기대회 스타트라인에 관한 내용이다.

개별레인 레이스

100m	흰 색	직 선	개별레인	예 아니오
110m		직 선		예 아니오
200m		곡 선		예 아니오
400m		곡 선		예 아니오
800m	흰색/녹색/흰색	곡 선	개별레인에서 첫 번째 곡주로 끝에서	예 아니오
4×400m	흰색/청색/흰색	곡 선	개별레인에서 세 번째 곡주로 끝에서	예 아니오

곡선 스타트

800m	흰 색	1-8레인	2 바퀴	예 아니오
2,000m			5 바퀴	예 아니오
10,000m			25 바퀴	

2,000m	흰 색	바깥쪽 스타트	5바퀴	5라인에서 첫 번째 곡주로	예 아니오
10,000m		5-8라인	25바퀴		예 아니오

1,000m	흰 색	바깥쪽 스타트	2바퀴+200m	5라인에서 첫 번째 곡주로	예 아니오
3,000m			7바퀴+200m		예 아니오
5,000m		5-8 라인	12바퀴+200m		

1,500m	흰색	1-8라인	3 바퀴 + 300m	예 아니오
--------	----	-------	-------------	-------

장애물 레이스

2,000m	흰 색	1-8라인	→ 장애물레이스 트랙	예 아니오
3,000m				예 아니오

5.2 거리계측

레이스거리는 피니시라인에서 먼쪽 스타트라인의 가장자리에서부터 스타트라인에서 가까운쪽 피니시라인 가장자리까지 측정한다. (규칙 제160조 3항)

피니시라인까지 계측거리

스타트	1레인	2레인	3레인	4레인	5레인	6레인	7레인	8레인	9레인
100mm								
110mm								
200mm								
300mm								
400mm								
800mm								
4×400mm								

첫 바퀴 피니시라인(finish line first lap)까지 계측거리

원호스타트	1레인	2레인	3레인	4레인	5레인	6레인	7레인	8레인	9레인
1,500mm								
1000mm								
3000m									
5000m									
800mm								
2000m									
10000m									
1000mm								
3000m									
5000m									
2000mm								
10000m									

5.3 피니시

레인라인과 피니시라인의 교차지점에서 검은색 마크(Black Marks)(너비 5cm, 길이 2cm)은 사진판정장치와 일직선이 되게 하며 사진판정기 필름 판독을 용이하게 하기 위해 검정색으로 표시한다(KAAF 규칙 제165조 15항 참조)


.....예 아니오

왼쪽부터 레인순서를 부여한다.

.....예 아니오

백선은 너비 3cm, 길이 80cm를 피니시라인 전방 1m에 표시한다.

5.4 허들 레이스



허들간 거리는 마커의 앞면에서 앞면까지 측정한다.

허들종목	허들번호 / 피니시라인에서 측정거리									
	10번째	9번째	8번째	7번째	6번째	5번째	4번째	3번째	2번째	1번째
100m	10.50m	19.00m	27.50m	36.00m	44.50m	53.00m	61.50m	70.00m	78.50m	87.00m
110m	14.02m	23.16m	32.30m	41.44m	50.58m	59.72m	68.86m	78.00m	87.14m	96.28m
400mH	40.00m	75.00m	110.00m	145.00m	180.00m	215.00m	250.00m	285.00m	320.00m	355.00m

다음 허들레이스는 트랙에 표시하며 피니시라인까지의 측정거리는 다음과 같다.

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
100mm									
110mm									
400mHm									

허들의 위치표시

남자	110mH	파란색	직사각형	10cm×5cm예	아니오
여자	100mH	노란색	직사각형	10cm×5cm예	아니오
남자/여자	400mH	녹 색	직사각형	10cm×5cm예	아니오

각 레인에 배치하는 허들 수는 10대이며 허들간격은 규칙에 명시된대로 따른다(KAAF 규칙 제168조 1항)
예 아니오

표시는 각 레인의 왼쪽과 오른쪽에 표시한다. 표시, 크기 색상은 KAAF 표준에 따른다.
예 아니오

5.5 릴레이레이스대회

다음 릴레이레이스대회의 마킹은 트랙에 하며 피니시라인까지의 계측거리는 다음과 같다.

4×100m 릴레이 레이스

테니크오버존		1레인	2레인	3레인	4레인	5레인	6레인	7레인	8레인	9레인
제2구간 선수	입구선: 황색m								
제2구간 선수	스크래치라인: 흰색m								
제2구간 선수	출구선: 황색m								

테이크오버존		1레인	2레인	3레인	4레인	5레인	6레인	7레인	8레인	9레인
제3구간 선수	입구선: 황색m								
제3구간 선수	스크래치라인: 흰색m								
제3구간 선수	출구선: 황색m								
제4구간 선수	입구선: 황색m								
제4구간 선수	스크래치라인: 흰색m								
제4구간 선수	출구선: 황색m								

테이크오버존의 길이는 30m이다. 마킹 사이즈와 색상은 KAAF 기준에 따른다.

.....예 아니오

4×400m 릴레이 레이스

제1구간 선수의 첫 번째 일주와 제2구간 선수의 첫 곡선주로에서 출구브레이크라인까지는 완전히 개별레인에서 이루어진다.

테이크오버존		1레인	2레인	3레인	4레인	5레인	6레인	7레인	8레인
	존입구:청색m							
2구간선수	스크래치라인(800m 스타트라인:흰색/녹색)m							
	존출구:청색m							


테이크오버존의 길이는 KAAF 규칙에 따른다. 마킹 사이즈와 색상은 KAAF 기준에 따른다

.....예 아니오

C. 장애물레이스 트랙

1. 물웅덩이가 트랙의 내부에 있는 트랙 세부사항

내 용	계측거리	KAAF 기준
안쪽레인 반지름 R=m	37.898m
이론상의 트랙 레이스선 L=	0.30m	0.30m
이론상의 장애물 레이스선 I=m	0.20m
중심선 S=m	80.00m
장애물 커브 반지름 r=m	16.00m
트랙 각도 1 β°	42.55°
장애물 각도 2 α°	47.45°



a) 장애물레이스 일주 계산(안쪽 물웅덩이)

내 용	계측거리	KAAF 기준	계산공식
커브 1 길이(러닝 트랙) : am(+)	27.322m(+)	$\frac{\pi \times \beta \times (R + L)}{180}$
커브 2 길이(장애물레이스) : bm(+)	13.502m(+)	$\frac{\pi \times \alpha \times (r + I)}{180}$
C 길이 : cm(+)	15.105m(+)	
zm(+)	=55.929m	= a+b+c
장애물 레이스 커브 : em(+)	=111.858m	= z×2
정상 커브 : dm(+)	115.611m(+)	
장애물 커브 : em(+)	111.858m(-)	
단축 계측 : VMm(+)	=3.753m	= d-e
장애물 일주 :m(+)	396.247m	= 400-VM


b) 장애물레이스 스타트위치 (안쪽 물웅덩이)

2,000m 장애물레이스와 3,000m 장애물레이스 스타트라인이 있어야 한다(규칙 제169조 1항)

내 용	계측거리	KAAF 기준	위 치	차 이
2,000mSC 5VMm	18.76m	A전방m
3,000mSC 7VMm	26.27m	C전방m

2. 바깥쪽 물웅덩이 트랙 세부사항

내 용	계측거리	KAAF 기준
안쪽레인 반지름 R=m	{36.50m}
이론상의 트랙 레이스선 L=	0.30m	0.30m
이론상의 장애물 레이스선 I=	0.20m	0.20m
장애물 커브 양쪽라인 반지름 r²=m	{36.50m}



a) 장애물레이스 일주 계산(바깥쪽 물웅덩이)

내 용	계측거리	KAAF 기준	계산공식
물웅덩이 커브 : am(+)	115.297m	$\pi \times (r+l)$
두 개 이동 직선로 : bm(=)	19.720m	2×9.86
장애물 경기 커브 : zm(+)	135.017m	$= a+b$
정상 커브 : dm(=)	115.610m	$\pi \times (R+L)$
측정거리 : VMm(=)	19.407m	$= z-d$
장애물 일주 :m(=)	419.407m	$= 400+VM$

b) 장애물 레이스 스타트 위치(바깥쪽 물웅덩이)

2,000m 장애물레이스와 3,000m 장애물레이스 스타트라인이 있어야 한다(규칙 제169조 1항)

내 용	계측거리	WA 기준	위 치	차 이
2,000mSC 5VMm	97.035m	A후방m
3,000mSC 7VMm	135.849m	C후방m

3. 장애물레이스 허들 위치

허들 위치간 표시거리는 대략 장애물레이스 일주 길이의 1/5이다(규칙 제169조 3항).

허 들	1-2	2-3	3-4	4-5	5-1	WA 기준
2,000mSCmmmmm	79.217m
3,000mSCmmmmm	83.88m

4. 물웅덩이

내 용	남자		여자	
	계측거리	기준	계측거리	기준
길이(허들포함) :m	3.64-3.68m	N/A	N/A
안쪽 너비 :m	3.64-3.68m	N/A	N/A
깊이 :m	0.50-0.70m	N/A	N/A
바닥 길이 :m	1.20-0.30m	N/A	N/A
허들 너비 :m	3.64-3.68mm	3.64-3.68m
허들 높이 :m	0.911-0.917mm	0.759-0.765m

(WA 규칙 제169조 6항)

D. 도약경기 시설

1. 높이뛰기 시설

	KAAF 규칙 필수사항	A구역	B구역
도움닫기 주로	도움닫기 주로의 최소 길이는 25m 이상 너비는 최소 16m 이상(KAAF 규칙 제182조 3항)	예/아니오	예/아니오
	이 길이는 트랙의 일부분을 포함하고 있는가?	예/아니오	예/아니오
발구름 장소	발구름 장소는 수평이어야 한다(KAAF 규칙 제182조 5항).	예/아니오	예/아니오
경사도	도움닫기 주로의 마지막 15m와 발구름 장소의 전체 최대 경사도는 크로스바 중심방향에서 250분의 1 (0.4%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제182조 4항).	예/아니오	예/아니오

2. 장대높이뛰기 시설

	KAAF 규칙 필수사항	A1구역	B1구역	A2구역	B2구역
도움닫기 주로	도움닫기 주로의 최소 길이는 40m 이상 가능하다면 45m 이상으로 한다.mmmm
	너비는 1.22m±0.01m이다.mmmm
	라인 너비 5cm는 백선으로 표시한다. (KAAF 규칙 제183조 6항)	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
경사도	도움닫기 주로의 최대 측면 경사도는 100분의 1 (1%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제183조 7항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	도움닫기방향으로 최대 경사도는 1,000분의 1 (0.1%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제183조 7항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
장대높이 뛰기박스	장대높이뛰기 박스의 규격과 재질 및 구조는 KAAF 규칙에 따른다(KAAF 규칙 제183조 8항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
“0”라인	박스의 뒤끝과 수평이되고 도움닫기주로의 중심선과 직각으로 너비 1cm의 착지장소(mat)와 구별이 되는 색깔로 선을 그어야 한다. 이선은 착지장소 표면까지 이어지고 지주의 바깥쪽 가장자리까지 연장되어야 한다(KAAF 규칙 제183조 1항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오

3. 멀리뛰기 시설

	KAAF 규칙 필수사항	A1구역	B1구역	A2구역	B2구역
도움닫기 주로	도움닫기 주로의 최소 길이는 40m 이상 가능하면 45m 이상mmmm
	너비는 1.22m±0.01m이다.mmmm
	너비에 5cm의 백선으로 표시한다(KAAF 규칙 제184조 1항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
경사도	도움닫기 주로의 최대 측면 경사한도는 100분의 1 (1%)을 초과하지 않는다.	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	도움닫기방향으로 전체내리막 경사한도는 1000분의 1 (0.1%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제184조 2항).	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
발구름판	발구름판을 포함한 조향은 규칙에 따른다. (KAAF 규칙 제184조 3, 4, 5항)	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	발구름선과 착지장소 끝 사이의 거리는 적어도 10m이다(KAAF 규칙 제185조 4항).mmmm
	발구름선과 가까운 착지장소간의 거리는 1~3m 사이이다(KAAF 규칙 제185조 5항).mmmm
착지장소	착지장소의 너비는 2.75m~3m 이내이다. (KAAF 규칙 제184조 6항)mmmm
	도움닫기 주로 중앙의 연장선은 착지장소의 중심선과 일직선을 이룬다.	예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오

4. 세단뛰기 시설

	KAAF 규칙 필수사항		A1구역	B1구역	A2구역	B2구역
도움닫기 주로	도움닫기 주로의 최소길이는 40m 이상 가능하면 45m 이상	mmmm
	너비는 1.22m±0.01m이다.	mmmm
	너비 5cm의 백선으로 표시한다(KAAF 규칙 제184조 1항).		예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
경사도	도움닫기 주로의 최대 측면 경사한도는 100분의 1 (1%)을 초과하지 않는다.		예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	도움닫기방향으로 전체내리막 경사도는 1,000분의 1 (0.1%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제184조 2항).		예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
발구름판	발구름판을 포함한 조향은 규칙에 따른다. (KAAF 규칙 제184조 3, 4, 5항)		예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	발구름선과 착지장소에서 먼쪽 끝사이의 거리는 최소한 21m가 되어야한다. (KAAF 규칙 제186조 3항)	남자				
		여자mmmm
	발구름선과 착지장소에서 가장 가까운 곳의 거리는:(KAAF 규칙 제186조 4항)	남자(13m 이상)mmmm
여자(9m 이상)	mmmm	
착지장소	착지장소의 너비는 2.75m-3m사이이다(규칙 제184조 6항)	mmmm
	도움닫기 주로 중앙의연장선은 착지장소의 중심선과 일직선을 이룬다.		예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오

E. 투척 경기 시설

1. 포환던지기 시설

		KAAF 규칙 필수사항		A1구역	B1구역	A2구역	B2구역
포환던지기 서클	서클 재질은 규칙에 따른다.			예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	서클 상단은 바깥 지면과 같은높이로 한다.(187.6)			예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	백선은 금속제 상단에서부터 그린다. 구조는 KAAF 규칙에 따른다. 길이 최소 75cm, 너비 5cm(KAAF 규칙 제187조 8항)			예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	서클 내부 구조			콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트
	표면은 수평이어야 하고 서클 상단 가장자리 테보다 2cm±6mm 낮아야 한다.			예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	테의 두께는 최소 6mm이고 흰색으로 칠한다.(187.7)			예/아니오	예/아니오	예/아니오	예/아니오
	서클의 안쪽 지름은2.135m±5mm 이다(KAAF규칙 제187조 7항).	D1	지름mmmm
			서클 깊이mmmmmmmm
			서클 깊이mmmmmmmm
서클의 깊이는2cm±6mm이다. (KAAF 제187조 6항)	D2	지름mmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	

		KAAF 규칙 필수사항		A1구역	B1구역	A2구역	B2구역
포환던지기 서클	D3	지름mmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	
	D4	지름mmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	
		서클 깊이mmmmmmmm	
	중심에서서클깊이	mmmmmmmm	

스톱보드는 대회개최 전에 점검해야 한다.

		KAAF 규칙 필수사항	서클 A	서클 B	서클 C
낙하구역	낙하구역(KAAF 규칙 제187조 10항~12항)	
	서클 상단은 바깥 지면과 같은 높이로 한다(제187조 6항).		예/아니오	예/아니오	예/아니오
	던지는 방향으로 낙하구역의 최대 허용 경사한도는 1000분의 1(0.1%)을 초과하지 않는다. (KAAF 규칙 제187조 11항)	10m%%%
		15m%%%
		20m%%%
25m	%%%	

2. 원반던지기 시설

	KAAF 규칙 필수사항		서클 A	서클 B	
원반던지기 서클	서클의 재질은 규칙에 따른다.		예/아니오	예/아니오	
	서클상단은 지면과 같은 높이로 한다(KAAF 규칙 제187조 6항).		예/아니오	예/아니오	
	백선은 금속테 상단에서부터 그린다. 구조는 KAAF 규칙에 따른다. 길이 최소 75cm, 너비 5cm(KAAF 규칙 제187조 8항)		예/아니오	예/아니오	
	서클 내부 구조		
	표면은 수평이어야 하고 서클 상단 가장자리 테보다 2cm±6mm 낮아야 한다(KAAF 규칙 제187조 6항).		예/아니오	예/아니오	
	테 두께는 최소 6mm이고 흰색으로 칠한다. (KAAF 규칙 제187조 7항)		예/아니오	예/아니오	
	서클의 내측의 지름은 2.50m±5mm 이다(KAAF 규칙 제187조 7항).	D1	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
	서클의 깊이는 2cm±6mm이다. (KAAF 제187조 6항)	D2	지름mm
서클 깊이		mmmm	
서클 깊이		mmmm	


		KAAF 규칙 필수사항		서클 A	서클 B
원반던지기 서클		D3	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
		D4	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
				중심에서 서클깊이mm
낙하구역	낙하구역 구조 (KAAF 규칙 제187조 10항~12항)		
	던지는 방향으로 낙하구역의 최대 허용 경사한도는 1000분의 1(0.1%)을 초과하지 않는다. (KAAF 규칙 제187조 11항)	30m%%%
		50m%%%
		70m%%%
		80m%%%

3. 해머던지기 시설

원반던지기 서클에서 하는 해머던지기의 서클 지름은 내부에 원형고리를 설치하여 2.50m에서 2.135m로 축소한다(제187조 7항).

		KAAF 규칙 필수사항		서클 A	서클 B
해머던지기 서클	서클재질은 규칙에 따른다.			예/아니오	예/아니오
	서클상단의 높이는 지면과 같은 높이로 한다(KAAF 규칙 제187조 6항).			예/아니오	예/아니오
	백선은 금속 상단에서부터 그린다. 구조는 KAAF 규칙에 따른다. 길이는 최소 75cm, 너비 5cm (KAAF규칙 제187조 8항)			예/아니오	예/아니오
	서클 내부 구조 :		
	표면은 수평이어야 하고 서클테의 상단보다 2cm±6mm 낮아야 한다. (KAAF 규칙 제187조 6항)			예/아니오	예/아니오
	서클테의 두께는 최소 6mm 이상으로 백색페인트를 칠한다. (KAAF 규칙 제187조 7항)			예/아니오	예/아니오
	서클의 내측 지름은 2.135m±5mm 이다. (KAAF 규칙 제187조 7항) 서클의 깊이는 2cm±6mm이다. (KAAF 규칙 제187조 6항)		D1	지름mm
			서클 깊이mmmm	
			서클 깊이mmmm	


		KAAF 규칙 필수사항		서클 A	서클 B
해머던지기 서클		D2	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
		D3	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
		D4	지름mm
			서클 깊이mmmm
			서클 깊이mmmm
				중심에서 서클깊이mm
낙하구역	낙하구역 구조(KAAF 규칙 제187조 10~12항)		
	낙하구역의 최대 허용경사 한도는 던지는 방향으로 1000분의 1(0.1%)을 초과하지 않는다(KAAF 규칙 제187조 11항).	30m	%%
		50m	%%
		70m	%%
		80m	%%



4. 창던지기 시설

	KAAF 규칙 필수사항	도움닫기 주로 A	도움닫기 주로 B
도움닫기 주로	도움닫기 주로 길이는 최소 33.50m~36.50m (KAAF 규칙 제187조 9항)mm
	너비 5cm의 백선을 4m간격으로 평행으로 표시한다(KAAF 규칙 제187조 9항).	예/아니오	예/아니오
	원호 크기와 구조는 규칙에 따른다(KAAF 규칙 제187조 9항).	예/아니오	예/아니오
	도움닫기 주로의 경사도는 규칙에 따른다.	예/아니오	예/아니오

	KAAF 규칙 필수사항		도움닫기 주로 A	도움닫기 주로 B
도움닫기 주로	도움닫기 주로의 최대 허용측면경사한도는 100분의 1(1%), 도움닫기 방향으로 후반 20m 전체내리막 경사도는 1,000분의 1(0.1%)이하로 한다(KAAF 규칙 제187조 9항).	0m%%
		10m%%
		20m%%
		30m%%
		36.5m%%
	낙하구역 구조(KAAF 규칙 제187조 10항~12항)	%%
	낙하구역의 최대 내리막 경사도는 투척 방향으로 1,000분의 1(0.1%)을 초과해서는 안 된다. (KAAF 규칙 제187조 11항)	30m%%
		50m%%
		70m%%
		80m%%



G. 결 론

경기장에서의 레이아웃, 경사도, 규격의 정확성을 모두 점검했습니다.

이 보고서에 기록된 계측자료는 모두 정확함을 보고합니다.

KAAF 트랙 _____종 시설로 공인합니다. 예 / 아니오 *(규칙에 어긋나는 사유를 적으시오.)

일 자 :

기록자명 :

서 명 :

일 반 사 항

KAAF 규칙 제140조에서는 WA 규칙 제1조 1항 (a)-(j)에 명시된 경기대회를 위한 모든 트랙경기장이 KAAF 규칙에 명시된 정확한 계측 필수사항에 부합되어야 함을 제시하고 있다.

공식 자격증을 가진 계측자가 작성한 계측보고서를 통해 트랙이 규정에 부합 되었을 때만 KAAF _____종 공인증이 발급된다.

_____종 공인증 신청은 트랙경기장 소유자를 대신해 에이전트가 대신 할 수 있으며 KAAF가 요구 하는 대로 트랙소유자의 서명이 들어가야 한다. 어떠한 변경사항이 생겼을 경우 즉시 KAAF에 통보한다.

이 안에 의해 발급된 공인증의 유효기간은 일반적으로 5년이다.

트랙을 재 마킹할 때는 KAAF에 통보해야 하며 새로운 계측 증명서를 발급받는다.

허들, 장애물레이스의 허들, 스톱보드, 투척경기그물장과 같은 이동 가능한 시설은 반드시 경기대회전에 점검이 필요하며 이 보고서에는 기록하지 않는다.

경기장 시설명 : _____

주 소 : _____

전 화 번 호 : _____

팩 스 : _____

일 자 : _____

서 명 : _____

육 상 경 기 규 칙

발행일 : 2020년 5월 1일

발행처 : 대 한 육 상 연 맹

Tel. 02-414-3032/3

Fax 02-414-7771
